

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thai Government Procurement

เงื่อนไขค้นหาประกาศ

*ประเภทประกาศ	ประกาศราคากลาง		
กระทรวง	กระทรวงกลาโหม		
หน่วยงาน	กองทัพอากาศ		
จังหวัด	กรุงเทพมหานคร		
*วิธีการจัดหา	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)		
ประเภทการจัดหา	<ตัวเลือกประเภทการจัดหา>		
ประเภทโครงการ	<ตัวเลือกประเภทโครงการ>		
เลขที่โครงการ	67039561267		
ชื่อโครงการ			
วันที่	ถึงวันที่		
จำนวนเงินงบประมาณตั้งแต่	จนถึง		
สถานะโครงการ	<ตัวเลือกสถานะโครงการ>		


ค้นหา ล้างตัวเลือก

หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกจันสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

: ระบบจะแสดงข้อมูลประกาศนับจากวันปัจจุบัน ย้อนหลัง 1 เดือน หากต้องการดูย้อนหลังเกิน 1 เดือน ให้ระบุวันที่ที่ต้องการ

: ผู้สนใจสามารถดูประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โดยกำหนดเงื่อนไขประเภทประกาศเป็น "ประกาศราคากลาง" หรือดูได้ที่ประกาศที่เกี่ยวข้อง

: กรณีต้องการข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างเก่า (ตั้งแต่ ม.ค. 2547 - มี.ค. 2553) ให้ทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง

ลำดับ	หน่วยงาน	เรื่อง	วันที่ประกาศ	ราคากลาง(บาท)	สถานะโครงการ	ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1	กองทัพอากาศ	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงพื้นที่ด้านหลังอาคารหมายเลข 3035 (ขมณมสัญญาบัตร บน.6) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67039561267)	05/04/2567	1,974,500.00	ระหว่างดำเนินการ	
ลำดับที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ				ย้อนกลับ	<u>1</u>	ถัดไป

กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง (กจร.) กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2270-6400 กด 3

FPRO9965


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑.	ชื่อโครงการ	งานจ้างปรับปรุงพื้นที่ด้านหลังอาคารหมายเลข ๓๐๓๕ (ชุมนุมสัญญาบัตร บน.๖) จำนวน ๑ งาน
๒.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองบิน ๖ กองทัพอากาศ
๓.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๑,๙๗๔,๕๐๐ บาท
๔.	ลักษณะงาน	งานจ้างปรับปรุงพื้นที่ด้านหลังอาคารหมายเลข ๓๐๓๕ (ชุมนุมสัญญาบัตร บน.๖) จำนวน ๑ งาน
๕.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑,๙๗๔,๕๐๐ บาท
๖.	บัญชีประมาณการราคากลาง	
๖.๑.	แบบ	ปร.๕
๖.๒.	แบบ	ปร.๕ (ก)
๖.๓.	แบบ	ปร.๖
๗.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๗.๑.	น.ท.สุทธิรักษ์ ตรีโกศา	ประธานกรรมการ
๗.๒.	น.ท.สุวิทย์ เสือกลิ่น	กรรมการ
๗.๓.	น.ท.ธิตี ประจงการ	กรรมการและเลขานุการ


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน การทาง									
งานก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นที่ด้านหลังอาคารหมายเลข 3035 (ขุมนุมสัญญาบัตร บ.น.6) จำนวน 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง บ.น.6 แบบเลขที่ 67002									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ บ.น.6									
คำนวณราคากลางโดย จ.อ.อติรุท พ่วงรอด เมื่อวันที่ มี.ค.67									
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานรื้อถอนและปรับพื้นที่								
	- ตัดชุดตอต้นไม้ขนาดใหญ่ ของเดิม (พร้อมขนทัง)	8	ตัน		-	10,000	80,000	80,000.00	
	- ตัดชุดตอต้นไม้ขนาดกลาง ของเดิม (พร้อมขนทัง)	11	ตัน		-	4,000	44,000	44,000.00	
	- รื้อถอนอาคาร ผชย.อย.ทอ.พื้นที่ประมาณ 800 ตร.ม.(พร้อมขนทัง)	1	งาน		-	68,000	68,000	68,000.00	
	- ปรับพื้นที่	2,745	ตร.ม.		-	1.78	4,886	4,886.10	
	- งานขุดตัด - ขน ดินเดิม	840	ลบ.ม.		-	53	44,520	44,520.00	
	- งานบดอัดดินเดิม	1,400	ตร.ม.		-	9	12,600	12,600.00	
	- ขุดลอกคูคลองของเดิม (พร้อมขนย้าย)	150	ม.		-	250	37,500	37,500.00	
	- รื้อถอนถนน พร้อมซ่อมคืบสภาพ (งานติดตั้งประตูรั้วเหล็กบานเลื่อน)	1	งาน		5,000	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		5,000.00	
	รวมงานรื้อถอนปรับพื้นที่ เป็นเงิน							296,506.10	
2	งานก่อสร้างถนน AC. หนา 0.07 ม. พร้อมชั้นฐาน	1,050	ตร.ม.						
	- ถมลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.20 ม.	228	ลบ.ม.	383	87,324	57	12,996	100,320.00	
	- ลูกรังเฝือบดอัดแน่น 60%	137	ลบ.ม.	383	52,471		-	52,471.00	
	- ถมหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.25 ม.	285	ลบ.ม.	492	140,220	92	26,220	166,440.00	
	- หินคลุกเฝือบดอัดแน่น 50%	142.5	ลบ.ม.	492	70,110		-	70,110.00	
	- ยาง PRIME COAT (CSS-1)	1,050	ตร.ม.	25	26,250	7	7,350	33,600.00	
	- ผิว AC. หนา 0.04 ม.	1,050	ตร.ม.	254	266,700	15	15,750	282,450.00	
	- ยาง TACK COAT (CRS-2)	1,050	ตร.ม.	8	8,400	7	7,350	15,750.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ฝิว AC. ทนฯ 0.03 ม.	1,050	ตร.ม.	178	186,900	12	12,600	199,500.00	
	รวมงานก่อสร้างถนน AC. ทนฯ 0.07 ม. เป็นเงิน							920,641.00	
3	งานอื่นๆ								
	- ก่อสร้างรั้วตาข่ายถักสูง 2.00 ม. ตามแบบ	15	ม.	1,940	29,100	600	9,000	38,100.00	
	- ก่อสร้างประตูรั้วเหล็กทราปิกสูง 2.00 ม. ตามแบบ	2	บาน	65,000	130,000	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		130,000.00	
	- งานทาสีตีเส้น (สีเทอร์โมพลาสติก)	78	ตร.ม.	290	22,620	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		22,620.00	
	- งานติดตั้งป้ายจราจร	4	ป้าย	4,000	16,000	500	2,000	18,000.00	
	รวมงานอื่นๆ เป็นเงิน							208,720.00	
	รวมงานการทาง เป็นเงิน							1,425,867.10	

น.ท.  ประธานกรรมการ
(สุทธิรักษ์ ตรีโกศา)

น.ท.  กรรมการ
(สุวิทย์ เสือกลิน)

น.ท.  กรรมการและเลขานุการ
(ธิตี ประจงการ)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงพื้นที่ด้านหลังอาคารหมายเลข 3035 (ชุมนุมสัญญาบัตร บน.6) จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง บน.6

แบบเลขที่ 67002


หน่วยงานเจ้าของโครงการ บน.6


แบบ ปร.5(ก) ทีแนบ มีจำนวน 1 หน้า, ปร.4 มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ มี.ค.67

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงพื้นที่ด้านหลังอาคารหมายเลข 3035 (ชุมนุมสัญญาบัตร บน.6) จำนวน 1 งาน	1,974,540.76	* หลังทศนิยม 2 ตำแหน่งปัด เศษทิ้งทุกรายการ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	1,974,540.76	
	ราคากลาง	1,974,500.00	
	ราคากลาง (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)		

น.ท.  ประธานกรรมการ
(สุทธิรักษ์ ตรีโศคา)

น.ท.  กรรมการ
(สุวิทย์ เสือกลิ้น)

น.ท.  กรรมการและเลขานุการ
(อิติ ประจงการ)

การแบ่งงวดงานและแผนกำหนดงาน


ปรับปรุงพื้นที่ด้านหลังอาคารหมายเลข 3035 (ชุมนุมสัญญาบัตร บน.6) จำนวน 1 งาน


ผู้เสนอราคาต้องยินยอมตกลงตามเงื่อนไข ที่ทางราชการแบ่งงวดงานข้างคร้งนี้ออกเป็น 3 งวด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

งวดงานที่	จำนวนเงิน เป็น อัตรา ร้อยละของ ค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จ ภายใน(วัน) นับตั้งแต่วัน เริ่มสัญญา
1	21.00	ตัดขุดต่อต้นไม้ขนาดใหญ่ ของเดิม ,ตัดขุดต่อต้นไม้ขนาดกลาง ของเดิม ,รื้อ ถอนอาคาร ผชย.อย.ทอ.พื้นที่ประมาณ 800 ตร.ม.(พร้อมชนทิ่ง) ,ขุดลอกคู คลองของเดิม ,ปรับพื้นที่บดอัดแน่นบริเวณก่อสร้างได้พื้นที่ตามแบบแล้วเสร็จ	30
2	64.00	ถมลูกรัง - หินคลุกบดอัดแน่นพร้อมตรวจทดลอง ได้พื้นที่ทั้งหมดตามแบบ , ราดยาง PRIME COAT และ TACK COAT พร้อมปูผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ ติดคอนกรีต ทหนา 0.07 ม. ได้พื้นที่ทั้งหมดตามแบบแล้วเสร็จ	30
3	15.00	ก่อสร้างรั้วตาข่ายถักสูง 2.00 ม. ตามแบบ ,ประตูเหล็ก トラปีกสูง 2.00 ม. ตามแบบ ,ทาสีตีเส้น (สีเทอร์โมพลาสติก) ได้พื้นที่ทั้งหมดตามแบบแล้วเสร็จ	20
รวม 3 งวด	100.00	งานทุกงวดแล้วเสร็จ	80

หมายเหตุ


- ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงาน และเบิกจ่ายค่าก่อสร้างข้ามงวดได้ เมื่อปฏิบัติงานในงวดนั้น
แล้วเสร็จสมบูรณ์ และไม่ส่งผลกระทบต่อกระทบต่องานในงวดอื่นๆ

น.ท.  ประธานกรรมการ
(สุทธิรักษ์ ตรีโกศา)

น.ท. 
(สุวิทย์ เสือกลิ้น)

กรรมการ

น.ท.


(อติ ประจงการ)

กรรมการและเลขานุการ