

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 23 ธันวาคม 2565
กร อเนกสุข - หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
กองบิน 6

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > แก้ไขราคากลาง

ค้นหาข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อแก้ไขราคากลาง

สำนักงาน 0200600014 - กองบิน 6

ชื่อโครงการ

เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	ราคากลาง	ข้อมูล ราคากลาง	สถานะ โครงการ	ขั้นตอน การทำงาน
65127014750	จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2021 (คลังพัสดุ ผสอ.ภทท.บ.น.6) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	309,900.00	รายละเอียด/ แก้ไข	จัดทำรายงาน ขอซื้อขอจ้าง และแต่งตั้ง คณะกรรมการ	✓
65127020836	จ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2028 มว.บขพ.ภทท.บ.น.6) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก โดยวิธีคัดเลือก	1,799,600.00	รายละเอียด/ แก้ไข	จัดทำรายงาน ขอซื้อขอจ้าง และแต่งตั้ง คณะกรรมการ	✓
65117161764	(/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสำหรับการป้องกันควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ระหว่างเดือน เม.ย. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง		รายละเอียด/ แก้ไข	จัดทำและ ประกาศ ผู้ชนะ การเสนอราคา	✓
64047118801	การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2564 ถึงเดือน มี.ค. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง		รายละเอียด/ แก้ไข	จัดทำและ ประกาศ ผู้ชนะ การเสนอราคา	✓
รวมหน้านี้		2,109,500.00			
ลำดับที่ 1 - 4 จากทั้งหมด 4 รายการ			ย้อนกลับ	1	ถัดไป

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๒๑ (คลังพัสดุ ผสอ.กทน.บน.๖) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน ๑ งาน.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองบิน ๖ กองทัพอากาศ.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๓๑๐,๐๐๐..... บาท

๔. ลักษณะงาน.....งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๒๑ (คลังพัสดุ ผสอ.กทน.บน.๖) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน ๑ งาน.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๒๒ ธ.ค.๖๕..... เป็นเงิน..... ๓๐๙,๙๐๐..... บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑..... แบบ ปร.๔.....

๖.๒..... แบบ ปร.๕ (ก).....

๖.๓..... แบบ ปร.๖.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑..... น.อ.สุริยะ เจียมเงิน..... ประธานกรรมการ.....

๗.๒..... น.ท.สุทธิรักษ์ ตรีโกศา..... กรรมการ.....

๗.๓..... ร.ท.ยอดชาย ตรีัญญา..... กรรมการ.....

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุง อาคารหมายเลข 2021 (คลังพัสดุ ผสอ.กทท.บ.น.6) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ก่อสร้าง บ.น.6 ดอนเมือง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองทัพอากาศ

คำนวณราคาโดย

เมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	รวมเป็นเงิน	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
1	งานสถาปัตยกรรม								
	1.1 งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนวัสดุถุงหลังคา กระเบื้องลอนคู่	60	ตร.ม.			25	1,500	1,500	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนฝ้า โครงคร่าว T-BAR	22	ตร.ม.			25	550	550	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนประตูไม้พร้อมวงกบ บานเดี่ยว	1	ชุด			70	70	70	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนหน้าต่างช่องแสงไม้ พร้อมวงกบ	1	ชุด			70	70	70	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น เจาะช่องใส่ประตู	6	ตร.ม.			40	240	240	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนผนังกรุไม้อัด 2 ด้านพร้อมโครงคร่าว	7	ตร.ม.			30	210	210	รื้อขนไป
	รวมงานรื้อถอน							2,640	
	1.2 งานกันดิน								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	10	เส้น	42	420	10	100	520	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	35	เส้น	95	3,325	21	735	4,060	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ซม.	2.0	ลบ.ม.	2,209	4,418	276	552	4,970	
	- ไม้แบบ + ไม้คร่าว (ไซ้ 80%)	2	ลบ.ฟ.	400	800	-	-	800	
	- งานไม้แบบ	6	ตร.ม.	-	-	133	798	798	น้อยกว่า 5,000
	- ฉาบปูนเรียบ	12	ตร.ม.	75	900	82	984	1,884	
	รวมงานกันดิน							13,032	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	รวมเป็นเงิน	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
	1.3 งานพื้น								
	- ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป WIRE MESH เหล็กØ 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	20	ตร.ม.	26	520	5	100	620	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ซม.	3.0	ลบ.ม.	2,209	6,627	276	828	7,455	
	- ผิวพื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 24"x24" หรือ 0.60x0.60 ม. ความหนา ไม่น้อยกว่า 10 มม. ขอบตัด	40	ตร.ม.	500	20,000	222	8,880	28,880	พ1
	- บัวเชิงผนัง พีวีซี 4" ชนิดแข็งแรงไม่น้อยกว่า 9 มม.	24	เมตร	100	2,400	60	1,440	3,840	
	รวมงานพื้น							40,795	
	1.4 งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ครึ่งแผ่น	7	ตร.ม.	285	1,995	89	623	2,618	
	- เสาคอนกรีต - คานทาบหลัง ค.ส.ล. ขนาดก่ออิฐมวลเบา ครึ่งแผ่น	20	ม.	79	1,580	44	880	2,460	
	- งานจับเช็ยม	20	ม.	25	500	30	600	1,100	
	- ฉาบปูนเรียบ	14	ตร.ม.	75	1,050	82	1,148	2,198	
	รวมหมวดงานผนัง							8,376	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวน	รวมเป็นเงิน	
				หน่วยละ	(บาท)	หน่วยละ	เงิน	(บาท)	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
	1.5 งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี ที-บาร์	22	ตร.ม.	251	5,522	52	1,144	6,666	ฝ1
	- งานทาสีอะคริลิก 100% ด้าน (ฝ้าเพดานภายใน)	22	ตร.ม.	45	990	34	748	1,738	
	- ฉนวนกันความร้อน และเสียงชนิดโฟมโพลีเอทีลีน หนา 5 มม.	8	ตร.ม.	250	2,000	25	200	2,200	
	- ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. ชนิดแผ่นระบายอากาศ ทีเว้นร่อง 6 มม. อุดรอยต่อด้วย MS HYBRID MODIFIED SILICONE โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	21	ตร.ม.	267	5,607	75	1,575	7,182	ฝ2
	- ไม้มอบฝ้าเพดาน 1/2"x2" ทำสีธรรมชาติ สไลบมูม	40	ม.	23	920	45	1,800	2,720	
	- งานทาสีอะคริลิก 100% ด้าน (ฝ้าเพดานภายนอก)	21	ตร.ม.	45	945	34	714	1,659	
	รวมงานฝ้าเพดาน							22,165	
	งานหลังคา								
	- หลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสี G550 รวมอุปกรณ์ยึดระบบ BOLT พร้อมฉนวนกันความร้อน ชนิดพ่นโพลียูรีเทน สำเร็จรูปจากโรงงานหนา 25 มม. พร้อมปิดทับด้วยแผ่นพอย	60	ตร.ม.	535	32,100	70	4,200	36,300	
	- แผ่นปิดครอบมุม ความหนาไม่น้อยกว่า 5 มม. ชนิดเคลือบสี	12	ม.	200	2,400	50	600	3,000	
	- เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์สำเร็จรูป ขนาด 15 ซม.	23	ม.	60	1,380	45	1,035	2,415	
	- ทาสีเชิงชาย	23	ม.	30	690	30	690	1,380	
	รวมงานหลังคา							43,095	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	รวมเป็นเงิน	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
	1.6 งานประตุน้ำต่าง								
	- น 1 งานติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานติดตาย	1	ชุด	7,000	7,000	(ค่าของ + ค่าแรง)		7,000	
	- ป 1 งานติดตั้งประตูอลูมิเนียมบานสวิงคู่ พร้อมช่องแสง	1	ชุด	12,600	12,600	(ค่าของ + ค่าแรง)		12,600	
	- ป 2 งานติดตั้งประตูอลูมิเนียมบานสวิง พร้อมช่องแสง	1	ชุด	7,000	7,000	(ค่าของ + ค่าแรง)		7,000	
	รวมงานประตุน้ำต่าง							26,600	
	1.7 หมวดงานทาสี								
	- สีน้ำอะครีลิค 100% กึ่งเงา ทาภายใน (ภายในอาคารทั้งหมด)	200	ตร.ม.	50	10,000	34	6,800	16,800	
	- สีน้ำอะครีลิค 100% กึ่งเงา ทาภายนอก (ภายนอกทั้งหมดรอบอาคาร)	170	ตร.ม.	50	8,500	34	5,780	14,280	
	รวมงานทาสี							31,080	
	1.8 หมวดงานอื่นๆ								
	- งานตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้ตัวอาคาร	1	งาน	2,000	2,000	(ค่าของ + ค่าแรง)		2,000	
	- ซ่อมแซมหลังคาของเดิมที่รั่วซึม	1	งาน	800	800	(ค่าของ + ค่าแรง)		800	
	รวมหมวดงานอื่นๆ							2,800	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	รวมเป็นเงิน	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
2	หมวดงานไฟฟ้า และแสงสว่าง (ระบบไฟฟ้าภายใน)								
	Consumer 4 ช่อง 2 P	1	ชุด	2,025	2,025	(ค่าของ + ค่าแรง)		2,025	
	Circuit Breaker 10 - 32 A	4	ชุด	161	644	(ค่าของ + ค่าแรง)		644	
	ชุดโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 0.6x1.20 ม. มีแผ่นสะท้อนแสง และตะแกรง วอลูมีเนียมขัดเงา ใส่หลอด LED ขนาด 2 x 18-22 W.	2	ชุด	3,500	7,000	135	270	7,270	
	สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า								
	สวิตช์ทางเดียว ขนาด 15 A. 300 V. พร้อมกล่องและฝา ขนาด 1 ช่อง	1	ชุด	52	52	80	80	132	
	เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ 3 ขา ขนาด 15 A. 250 V. 3 W. พร้อมกล่องและฝา	4	ชุด	150	600	90	360	960	
	เต้ารับคอมพิวเตอรื 8 ขา 8 สายพร้อมม่านปิด	1	ชุด	150	150	90	90	240	
	อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง ระบบสื่อสารอื่นๆ	1	งาน	1,000	1,000	(ค่าของ + ค่าแรง)		1,000	
	สายไฟฟ้า								
	สายไฟทองแดงชนิด THW ขนาด 1.5 ตร.มม. (ม้วนละ 100 ม.)	0.5	ม้วน	550	275	500	250	525	
	สายไฟทองแดงชนิด THW ขนาด 2.5 ตร.มม. (ม้วนละ 100 ม.)	0.5	ม้วน	820	410	700	350	760	
	สายไฟทองแดงชนิด THW ขนาด 4 ตร.มม. (ม้วนละ 100 ม.)	0.5	ม้วน	1,264	632	1,000	500	1,132	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	รวมเป็นเงิน	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	ท่อ EMT Ø 1/2 นิ้ว ยาวท่อนละ 3 ม.	12	ท่อน	78	936	66	792	1,728	
	อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง ระบบไฟฟ้าอื่นๆ	1	งาน	2,000	2,000	(ค่าของ + ค่าแรง)		2,000	
	กรณีคิดเป็นจุด (งานปริมาณน้อย)								
	พัดลมระบายอากาศ Ø 8"	1	ชุด	790	790	150	150	940	
	รวมงานระบบไฟฟ้าภายใน							19,356.00	
	งานครุภัณฑ์								
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 24,000 บีทียู ตาม มอก.2134-2553	1	เครื่อง	30,280	30,280	(ค่าของ + ค่าแรง)		30,280	
	เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (6A 20B) ขนาด 15 ปอนด์ แบบยกหัว มีตู้เก็บ 2 ถัง ตาม มอก. 322-2537	1	ชุด	3,271	3,271	(ค่าของ + ค่าแรง)		3,271	
	รวมงานครุภัณฑ์							33,551	

น.อ.

(สุริยะ เจียมเงิน)

ประธานกรรมการ

น.ท.

(สุทธิรักษ์ ตรีโลกา)

กรรมการ

ร.ท.

(ยอดชาย ตรีธัญญา)

กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุง อาคารหมายเลข 2021 (คลังพัสดุ ผสอ.ภทท.บ.น.6) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ก่อสร้าง บ.น.6 ดอนเมือง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

กองทัพอากาศ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

หน้า

คำนวณราคาเมื่อ วันที่

เดือน

พ.ศ.

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรม	190,583	1.3056	248,825.16	*หลังทศนิยม 2 ตำแหน่ง ตัดเศษ ทิ้งทุกรายการ
2	งานระบบไฟฟ้า	19,356	1.3056	25,271.19	
	รวมค่างานต้นทุน	209,939.00			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้5.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7.....%				
				รวมค่าก่อสร้าง	274,096.35


น.อ.



(สุริยะ เจียมเงิน)

ประธานกรรมการ

น.ท.



(สุทธิรักษ์ ตริโกคา)

กรรมการ

ร.ท.



(ยอดชาย ตริธัญญา)

กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.5(ข) แผ่นที่ 1

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุง อาคารหมายเลข 2021 (คลังพัสดุ ผสอ.กทท.บ.น.6) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ก่อสร้าง บ.น.6 ดอนเมือง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

กองทัพอากาศ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

หน้า

คำนวณราคาเมื่อ วันที่

เดือน

พ.ศ.

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 24,000 บีทียู ตาม มอก.2134-2553	30,280.00	1.07	32,399.60	
2	เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (6A 20B) ขนาด 15 ปอนด์ แบบยกหัว มีตู้เก็บ 2 ถัง ตาม มอก. 322-2537	3,271.00	1.07	3,499.97	
	รวมค่างานต้นทุน	33,551.00			
				รวมค่าก่อสร้าง	
				35,899.57	


น.อ.



(สุริยะะ เจียมเงิน)

ประธานกรรมการ

น.ท.



(สุทธิรักษ์ ตรีโกศา)

กรรมการ

ร.ท.



(ยอดชาย ตรีธัญญา)

กรรมการและเลขานุการ

การแบ่งงวดงานและกำหนดวันแล้วเสร็จ

ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2021 (คลังพัสดุ ผสอ.กทท.บ.น.6) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

ผู้เสนอราคาต้องยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการ แบ่งงวดงานออกเป็น 1 งวด งานแล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

งวดที่	จำนวนเงินคิดเป็น อัตราร้อยละของ ค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จ ภายใน(วัน) นับถัดจากวัน ลงนามใน สัญญาจ้าง
1	100	<ul style="list-style-type: none"> - รื้อถอนวัสดุผนังหลังคาของเดิม แล้วเสร็จ - รื้อถอนผนังของเดิม แล้วเสร็จ - รื้อถอนฝ้าเพดานของเดิม แล้วเสร็จ - รื้อถอนระบบไฟฟ้าแสงสว่างของเดิม แล้วเสร็จ - รื้อถอนประตู-หน้าต่างของเดิม แล้วเสร็จ - งานตัดแต่งกิ่งไม้ แล้วเสร็จ - งานติดตั้งวัสดุผนังหลังคา แล้วเสร็จ ,ติดตั้งเชิงชาย แล้วเสร็จ - งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ - งานก่ออิฐมอดูผนังพร้อมฉาบ แล้วเสร็จ - งานติดตั้งฉนวนกันความร้อน แล้วเสร็จ - ติดตั้งฝ้าเพดาน พร้อมทาสีฝ้าเพดานภายใน แล้วเสร็จ - งานทาสีคอนกรีตพื้นอาคาร แล้วเสร็จ - ติดตั้งระบบไฟฟ้า – แสงสว่าง แล้วเสร็จ - งานติดตั้งเต้ารับคอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จ - งานกำแพงกันดิน แล้วเสร็จ - ติดตั้งฝ้าเพดาน ภายนอกแล้วเสร็จ - ติดตั้งไม้มอบฝ้าเพดานภายนอก แล้วเสร็จ - ติดตั้งผิวพื้นกระเบื้องพอร์ซเลน แล้วเสร็จ ,ติดตั้งบัวเชิงผนัง แล้วเสร็จ - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จ - ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ - งานทาสี ทั้งหมด แล้วเสร็จ - งานทดสอบระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ - งานทดสอบระบบไฟฟ้า-แสงสว่าง แล้วเสร็จ - งานอื่นๆ ให้แล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการพร้อมเก็บทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย แล้วเสร็จ 	60
รวม 1 งวด	100	รวมทุกงวดแล้วเสร็จ	60 วัน

หมายเหตุ ผู้รับจ้างสามารถขอส่งมอบงาน และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างข้ามงวดได้ ในกรณีทำงานในงวดที่จะเบิกจ่ายนั้น ๆ
แล้วเสร็จสมบูรณ์


น.อ.



(สุริยะ เจียมเงิน)

ประธานกรรมการ

น.ท.



(สุทธิรักษ์ ตรีโกศา)

กรรมการ

ร.ท.



(ยอดชาย ตรีธัญญา)

กรรมการและเลขานุการ