

## ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thai Government Procurement

## เงื่อนไขค้นหาประกาศ

*ประเภทประกาศ	ประกาศราคากลาง	
กระทรวง	กระทรวงกลาโหม	
หน่วยงาน	กองทัพอากาศ	
จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	
*วิธีการจัดหา	เฉพาะเจาะจง	
ประเภทการจัดหา	<ตัวเลือกประเภทการจัดหา>	
ประเภทโครงการ	<ตัวเลือกประเภทโครงการ>	
เลขที่โครงการ	65127014750	
ชื่อโครงการ		
วันที่		ถึงวันที่
จำนวนเงินงบประมาณตั้งแต่		จนถึง
สถานะโครงการ	<ตัวเลือกสถานะโครงการ>	

ค้นหา      ล้างตัวเลือก

หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกจันสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

: ระบบจะแสดงข้อมูลประกาศนับจากวันปัจจุบัน ย้อนหลัง 1 เดือน หากต้องการดูย้อนหลังเกิน 1 เดือน ให้ระบุวันที่ที่ต้องการ

: ผู้สนใจสามารถดูประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โดยกำหนดเงื่อนไขประเภทประกาศเป็น "ประกาศราคากลาง" หรือดูได้ที่ประกาศที่เกี่ยวข้อง

: กรณีต้องการข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างเก่า (ตั้งแต่ บ.ศ. 2547 - บ.ศ. 2553) ให้ทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง

ลำดับ	หน่วยงาน	เรื่อง	วันที่ประกาศ	ราคากลาง(บาท)	สถานะโครงการ	ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1	กองทัพอากาศ	จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2021 (คลังพัสดุ ผสอ.กทน.บ.6) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65127014750)	01/12/2565	309,900.00	ระหว่างดำเนินการ	
ลำดับที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ				ย้อนกลับ	<b>1</b>	ถัดไป

กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง (กจร.) กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ต่อ 6704 4647 4958 6978 6979

FPRO9965

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ..... งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๒๑ (คลังพัสดุ ผสอ.กทท.บ.๖) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก .....  
 ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..... กองบิน ๖ กองทัพอากาศ .....  
 ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... ๓๑๐,๐๐๐ ..... บาท  
 ๔. ลักษณะงาน ..... งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๒๑ (คลังพัสดุ ผสอ.กทท.บ.๖) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก .....  
 ๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... ๒๔ พ.ย. ๖๕ ..... เป็นเงิน ..... ๓๑๐,๐๐๐ ..... บาท  
 ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง  
 ๖.๑ ..... แบบ ปร.๔ .....  
 ๖.๒ ..... แบบ ปร.๕ (ก) .....  
 ๖.๓ ..... แบบ ปร.๖ .....  
 ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 ๗.๑ ..... น.อ.สุริยยะ เจียมเงิน ..... ประธานกรรมการ .....  
 ๗.๒ ..... น.ท.สุทธิรักษ์ ตรีโกศา ..... กรรมการ .....  
 ๗.๓ ..... ร.ท.ยอดชาย ตรีปัญญา ..... กรรมการ .....

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุง อาคารหมายเลข 2021 (คลังพัสดุ ผสอ.กทท.บ.น.6) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ก่อสร้าง บ.น.6 ตอนเมือง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองทัพอากาศ

คำนวณราคาโดย

เมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	1.1 งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนวัสดุถุงหลังคา กระเบื้องลอนคู่	60	ตร.ม.			25	1,500	1,500	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนฝ้า โครงคร่าว T-BAR	22	ตร.ม.			25	550	550	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนประตูไม้พร้อมวงกบ บานเดี่ยว	1	ชุด			70	70	70	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนหน้าต่างช่องแสงไม้ พร้อมวงกบ	1	ชุด			70	70	70	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น เจาะช่องใส่ประตู	6	ตร.ม.			40	240	240	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนผนังกรุไม้อัด 2 ด้านพร้อมโครงคร่าว	7	ตร.ม.			30	210	210	รื้อขนไป
	<b>รวมงานรื้อถอน</b>							<b>2,640</b>	
	1.2 งานกันดิน								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม. ( 2.22 กก./เส้น)	10	เส้น	42	420	10	100	520	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	35	เส้น	95	3,325	21	735	4,060	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ซม.	2.0	ลบ.ม.	2,209	4,418	276	552	4,970	
	- ไม้แบบ + ไม้คร่าว ( ใช้ 80%)	2	ลบ.พ.	400	800	-	-	800	
	- งานไม้แบบ	6	ตร.ม.	-	-	133	798	798	น้อยกว่า 5,000
	- ฉาบปูนเรียบ	12	ตร.ม.	75	900	82	984	1,884	
	<b>รวมงานกันดิน</b>							<b>13,032</b>	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวน	( บาท )	
				โดยเฉลี่ย	( บาท )	โดยเฉลี่ย	เงิน		
				( บาท )	( บาท )	( บาท )	( บาท )		
	<b>1.3 งานพื้น</b>								
	- ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป WIRE MESH เหล็กØ 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	20	ตร.ม.	26	520	5	100	620	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ซม.	3.0	ลบ.ม.	2,209	6,627	276	828	7,455	
	- ผิวพื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 24"x24" หรือ 0.60x0.60 ม. ความหนา ไม่น้อยกว่า 10 มม. ขอบตัด	40	ตร.ม.	500	20,000	222	8,880	28,880	พ1
	- บัวเชิงผนัง พีวีซี 4" ชนิดเชิงหนาไม่น้อยกว่า 9 มม.	24	เมตร	100	2,400	60	1,440	3,840	
	<b>รวมงานพื้น</b>							<b>40,795</b>	
	<b>1.4 งานผนัง</b>								
	- ผนังก่ออิฐมอญ ครึ่งแผ่น	7	ตร.ม.	285	1,995	89	623	2,618	
	- เสาคอนกรีต - คานทาบหลัง ค.ส.ล. ขนาดก่ออิฐมอญ ครึ่งแผ่น	20	ม.	79	1,580	44	880	2,460	
	- งานจับเชี่ยม	20	ม.	25	500	30	600	1,100	
	- ฉาบปูนเรียบ	14	ตร.ม.	75	1,050	82	1,148	2,198	
	<b>รวมหมวดงานผนัง</b>							<b>8,376</b>	

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุสิ่งของ				ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
				โดยเฉลี่ย	(บาท)	โดยเฉลี่ย	(บาท)		
	<b>1.5 งานฝ้าเพดาน</b>								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี ที-บาร์	22	ตร.ม.	251	5,522	52	1,144	6,666	ฝ1
	- งานทาสีอะคริลิก 100% ด้าน (ฝ้าเพดานภายใน)	22	ตร.ม.	45	990	34	748	1,738	
	- ฉนวนกันความร้อน และเสียงชนิดโฟมโพลีเอทีลีน หนา 5 มม.	8	ตร.ม.	250	2,000	25	200	2,200	
	- ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. ชนิดแผ่นระบายอากาศ ดีเว้นร่อง 6 มม. อุดรอยต่อด้วย MS HYBRID MODIFIED SILICONE โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	21	ตร.ม.	267	5,607	75	1,575	7,182	ฝ2
	- ไม้มอบฝ้าเพดาน 1/2"x2" ทำสีธรรมชาติ สไลบมุม	40	ม.	23	920	45	1,800	2,720	
	- งานทาสีอะคริลิก 100% ด้าน (ฝ้าเพดานภายนอก)	21	ตร.ม.	45	945	34	714	1,659	
	<b>รวมงานฝ้าเพดาน</b>							<b>22,165</b>	
	<b>งานหลังคา</b>								
	- หลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสี G550 รวมอุปกรณ์ยึดระบบ BOLT พร้อมฉนวนกันความร้อน ชนิดพ่นโพลียูรีเทน สำเร็จรูปจากโรงงานหนา 25 มม. พร้อมปิดทับด้วยแผ่นพอย	60	ตร.ม.	535	32,100	70	4,200	36,300	
	- แผ่นปิดครอบมุม ความหนาไม่น้อยกว่า 5 มม. ชนิดเคลือบสี	12	ม.	200	2,400	50	600	3,000	
	- เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์สำเร็จรูป ขนาด 15 ซม.	23	ม.	60	1,380	45	1,035	2,415	
	- ทาสีเชิงชาย	23	ม.	30	690	30	690	1,380	
	<b>รวมงานหลังคา</b>							<b>43,095</b>	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
2	หมวดงานไฟฟ้า และแสงสว่าง (ระบบไฟฟ้าภายใน)								
	Consumer 4 ช่อง 2 P	1	ชุด	2,025	2,025	(ค่าของ + ค่าแรง)		2,025	
	Circuit Breaker 10 - 32 A	4	ชุด	161	644	(ค่าของ + ค่าแรง)		644	
	ชุดโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 0.6x1.20 ม. มีแผ่นสะท้อนแสง และตะแกรง วอลูมิเนียมขัดเงา ใส่หลอด LED ขนาด 2 x 18-22 W.	2	ชุด	3,500	7,000	135	270	7,270	
	<b>สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า</b>								
	สวิตช์ทางเดียว ขนาด 15 A. 300 V. พร้อมกล่องและฝา ขนาด 1 ช่อง	1	ชุด	52	52	80	80	132	
	เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ 3 ขา ขนาด 15 A. 250 V. 3 W. พร้อมกล่องและฝา	4	ชุด	150	600	90	360	960	
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ 8 ขา 8 สายพร้อมม่านปิด	1	ชุด	150	150	90	90	240	
	อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง ระบบสื่อสารอื่นๆ	1	งาน	1,000	1,000	(ค่าของ + ค่าแรง)		1,000	
	<b>สายไฟฟ้า</b>								
	สายไฟทองแดงชนิด THW ขนาด 1.5 ตร.มม. (ม้วนละ 100 ม.)	0.5	ม้วน	550	275	500	250	525	
	สายไฟทองแดงชนิด THW ขนาด 2.5 ตร.มม. (ม้วนละ 100 ม.)	0.5	ม้วน	820	410	700	350	760	
	สายไฟทองแดงชนิด THW ขนาด 4 ตร.มม. (ม้วนละ 100 ม.)	0.5	ม้วน	1,264	632	1,000	500	1,132	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุเฉพาะ	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวน	รวมเป็นเงิน	
				หน่วย	(บาท)	หน่วย	(บาท)	(บาท)	
	<b>ท่อร้อยสายไฟฟ้า</b>								
	ท่อ EMT Ø 1/2 นิ้ว ยาวท่อนละ 3 ม.	12	ท่อน	78	936	66	792	1,728	
	อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง ระบบไฟฟ้าอื่นๆ	1	งาน	2,000	2,000	(ค่าของ + ค่าแรง)		2,000	
	<b>กรณีคิดเป็นจุด (งานปริมาณน้อย)</b>								
	พัดลมระบายอากาศ Ø 8"	1	ชุด	790	790	150	150	940	
	<b>รวมงานระบบไฟฟ้าภายใน</b>							<b>19,356.00</b>	
	<b>งานครุภัณฑ์</b>								
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 24,000 บีทียู ตาม มอก.2134-2553	1	เครื่อง	30,280	30,280	(ค่าของ + ค่าแรง)		30,280	
	เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (6A 20B) ขนาด 15 ปอนด์ แบบยกหัว มีตู้เก็บ 2 ถัง ตาม มอก. 322-2537	1	ชุด	3,271	3,271	(ค่าของ + ค่าแรง)		3,271	
	<b>รวมงานครุภัณฑ์</b>							<b>33,551</b>	

น.อ.

(สุริยะ เจริญเงิน)

ประธานกรรมการ

น.ท.

สุทธิรักษ์ ตรีโกศา

กรรมการ

(สุทธิรักษ์ ตรีโกศา)

ร.ท.

ยอดชาย ตรีธัญญา

กรรมการและเลขานุการ

(ยอดชาย ตรีธัญญา)

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุง อาคารหมายเลข 2021 (คลังพัสดุ ผสอ.กทท.บ.น.6) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ก่อสร้าง บน.6 ดอนเมือง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

กองทัพอากาศ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

หน้า

คำนวณราคาเมื่อ วันที่

เดือน

พ.ศ.

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรม	190,583	1.3056	248,825.16	*หลังทศนิยม 2 ตำแหน่ง ตัดเศษ ทิ้งทุกรายการ
2	งานระบบไฟฟ้า	19,356	1.3056	25,271.19	
	รวมค่างานต้นทุน	209,939.00			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก .....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....5.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7.....%				
	รวมค่าก่อสร้าง			274,096.35	

น.อ.

ประธานกรรมการ

(สุริยะ เจียมเงิน)

น.ท.

กรรมการ

(สุทธิรักษ์ ตรีโกศา)

ร.ท.

กรรมการและเลขานุการ

(ยอดชาย ตรีธัญญา)



## แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุง อาคารหมายเลข 2021 (คลังพัสดุ ผสอ.กทพ.บ.น.6) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ก่อสร้าง บ.น.6 ดอนเมือง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

กองทัพอากาศ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

หน้า

คำนวณราคาเมื่อ วันที่

เดือน

พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 24,000 บีทียู ตาม มอก.2134-2553	30,280.00	1.07	32,399.60	
2	เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (6A 20B) ขนาด 15 ปอนด์ แบบยกหัว มีตู้เก็บ 2 ถัง ตาม มอก. 322-2537	3,271.00	1.07	3,499.97	
	รวมค่างานต้นทุน	33,551.00			
รวมค่าก่อสร้าง				35,899.57	

น.อ.

(สุริยะ เจียมเงิน)

ประธานกรรมการ

น.ท.

กรรมการ

(สุทธิรักษ์ ตรีโศก)

ร.ท.

กรรมการและเลขานุการ

(ยอดชาย ตรีธัญญา)



## การแบ่งงวดงานและกำหนดวันแล้วเสร็จ

ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2021 (คลังพัสดุ ผสอ.ภทท.บ.น.6) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

ผู้เสนอราคาต้องยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการ แบ่งงวดงานออกเป็น 1 งวด งานแล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน  
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

งวดที่	จำนวนเงินคิดเป็น อัตราร้อยละของ ค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จ ภายใน(วัน) นับถัดจากวัน ลงนามใน สัญญาจ้าง
1	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รื้อถอนวัสดุผนังหลังคาของเดิม แล้วเสร็จ</li> <li>- รื้อถอนผนังของเดิม แล้วเสร็จ</li> <li>- รื้อถอนฝ้าเพดานของเดิม แล้วเสร็จ</li> <li>- รื้อถอนระบบไฟฟ้าแสงสว่างของเดิม แล้วเสร็จ</li> <li>- รื้อถอนประตู-หน้าต่างของเดิม แล้วเสร็จ</li> <li>- งานตัดแต่งกิ่งไม้ แล้วเสร็จ</li> <li>- งานติดตั้งวัสดุผนังหลังคา แล้วเสร็จ ,ติดตั้งเชิงชาย แล้วเสร็จ</li> <li>- งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ</li> <li>- งานก่ออิฐฉาบปูนผนังพร้อมฉาบ แล้วเสร็จ</li> <li>- งานติดตั้งฉนวนกันความร้อน แล้วเสร็จ</li> <li>- ติดตั้งฝ้าเพดาน พร้อมทาสีฝ้าเพดานภายใน แล้วเสร็จ</li> <li>- งานทาสีคอนกรีตพื้นอาคาร แล้วเสร็จ</li> <li>- ติดตั้งระบบไฟฟ้า – แสงสว่าง แล้วเสร็จ</li> <li>- งานติดตั้งเต้ารับคอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จ</li> <li>- งานกำแพงกันดิน แล้วเสร็จ</li> <li>- ติดตั้งฝ้าเพดาน ภายนอกแล้วเสร็จ</li> <li>- ติดตั้งไม้ขอบฝ้าเพดานภายนอก แล้วเสร็จ</li> <li>- ติดตั้งผิวพื้นกระเบื้องพอร์ซเลน แล้วเสร็จ ,ติดตั้งบัวเชิงผนัง แล้วเสร็จ</li> <li>- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จ</li> <li>- ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ</li> <li>- งานทาสี ทั้งหมด แล้วเสร็จ</li> <li>- งานทดสอบระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ</li> <li>- งานทดสอบระบบไฟฟ้า-แสงสว่าง แล้วเสร็จ</li> <li>- งานอื่นๆ ให้แล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการพร้อมเก็บทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย แล้วเสร็จ</li> </ul>	60
รวม 1 งวด	100	รวมทุกงวดแล้วเสร็จ	60 วัน


หมายเหตุ ผู้รับจ้างสามารถขอส่งมอบงาน และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างข้ามงวดได้ ในกรณีทำงานในงวดที่จะเบิกจ่ายนั้น ๆ  
แล้วเสร็จสมบูรณ์

น.อ.




(สุริยะ เจียมเงิน)

ประธานกรรมการ

น.ท.   
(สุทธิรักษ์ ตรีโกศา)

กรรมการ

ร.ท.   
(ยอดชาย ตรีธัญญา)

กรรมการและเลขานุการ