

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thai Government Procurement

เงื่อนไขค้นหาประกาศ

*ประเภทประกาศ	ประกาศราคากลาง	
กระทรวง	กระทรวงกลาโหม	
หน่วยงาน	กองทัพอากาศ	
จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	
*วิธีการจัดหา	คัดเลือก	
ประเภทการจัดหา	<ตัวเลือกประเภทการจัดหา>	
ประเภทโครงการ	<ตัวเลือกประเภทโครงการ>	
เลขที่โครงการ	65127020836	
ชื่อโครงการ		
วันที่	ถึงวันที่	
จำนวนเงินงบประมาณตั้งแต่	จนถึง	
สถานะโครงการ	<ตัวเลือกสถานะโครงการ>	

ค้นหา ล้างตัวเลือก

หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกจันสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

: ระบบจะแสดงข้อมูลประกาศนับจากวันปัจจุบัน ย้อนหลัง 1 เดือน หากต้องการดูย้อนหลังเกิน 1 เดือน ให้ระบุวันที่ที่ต้องการ

: ผู้สนใจสามารถดูประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)โดยกำหนดเงื่อนไขประเภทประกาศเป็น "ประกาศราคากลาง" หรือดูได้ที่ประกาศที่เกี่ยวข้อง

: กรณีต้องการข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างเก่า (ตั้งแต่ ม.ค. 2547 - มี.ค. 2553) ให้ทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง

ลำดับ	หน่วยงาน	เรื่อง	วันที่ประกาศ	ราคากลาง(บาท)	สถานะโครงการ	ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1	กองทัพอากาศ	จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2028 มว.บขพ.กทท.บ.น.6) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 65127020836)	01/12/2565	1,799,600.00	ระหว่างดำเนินการ	
ลำดับที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ				ย้อนกลับ	1	ถัดไป

กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง (กจร.) กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ต่อ 6704 4647 4958 6978 6979

FPRO9965

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๒๘ (มว.บขพ.กทท.บ.๖) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก
..... สะดวก จำนวน ๑ งาน.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองบิน ๖ กองทัพอากาศ.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๑,๘๐๐,๐๐๐..... บาท
๔. ลักษณะงาน.....งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๒๘ (มว.บขพ.กทท.บ.๖) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก
..... สะดวก จำนวน ๑ งาน.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๒๔ พ.ย.๖๕..... เป็นเงิน..... ๑,๘๐๐,๐๐๐..... บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑..... แบบ ปร.๔.....
- ๖.๒..... แบบ ปร.๕ (ก).....
- ๖.๓..... แบบ ปร.๖.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑..... น.อ.สรารุท ทองทับทิม..... ประธานกรรมการ.....
- ๗.๒..... น.ท.อนันต์ศักดิ์ จันทร์เรือง..... กรรมการ.....
- ๗.๓..... ร.ต.อดิศักดิ์ วงษ์สนิท..... กรรมการ.....

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุง อ.หมายเลข 2028 (มว.บขพ.กท.บ.น.6) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ก่อสร้าง บ.น.6 คอนโดเมือง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองทัพอากาศ

คำนวณราคาโดย

เมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	1.1 งานรื้อถอน								
	ค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ								
	- งานรื้อถอนผนังเดิมไม้พร้อมโครงคร่ำไม้	63	ตร.ม.			30	1,890	1,890	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์	8	ชุด			140	1,120	1,120	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง	200	ตร.ม.			50	10,000	10,000	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น	25	ตร.ม.			40	1,000	1,000	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนผนังปูกระเบื้อง	27	ตร.ม.			35	945	945	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนหน้าต่างช่องแสงเดิมพร้อมวงกบเดิม	1	ชุด			95	95	95	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนหน้าต่างเดิมพร้อมวงกบเดิม	1	ชุด			95	95	95	นำมาใช้ใหม่
	- งานรื้อถอนประตูไม้พร้อมวงกบไม้ บานคู่	4	ชุด			120	480	480	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนประตูไม้พร้อมวงกบไม้ บานเดี่ยว	7	ชุด			70	490	490	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนฝ้าโครงคร่ำ ที - บาร์	200	ตร.ม.			25	5,000	5,000	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า (ชุดโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์)	12	ชุด			35	420	420	รื้อขนไป
	- งานลอกสีอาคารเดิมเพื่อทาสีใหม่	675	ตร.ม.			5	3,375	3,375	รื้อขนไป
	รวมงานรื้อถอน							24,910.00	


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	1.2 งานฝ้าเพดาน								
	- ฉนวนกันความร้อน และเสียงชนิดโฟมโพลียูเรเทนหนา 25 มม.	250	ตร.ม.	250	62,500	-	-	62,500	พื้นที่วัสดุฝัง
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี ที-บาร์	186	ตร.ม.	251	46,686	52	9,672	56,358	ฝ1
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดทนความชื้นหนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี เหล็กเคลือบสี	15	ตร.ม.	301	4,515	52	780	5,295	ฝ2
	- ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. ชนิดแผ่นระบายอากาศ ดีเว้นร่อง 6 มม. อุดรอยต่อด้วย MS HYBRID MODIFIED SILICONE โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	131	ตร.ม.	267	34,977	75	9,825	44,802	ฝ3
	- ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา 6 มม. ติดตั้งเว้นร่อง ขาแนว HYBRID MODIFIED SEALANT โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	50	ตร.ม.	300	15,000	75	3,750	18,750	ฝ4
	- ไม้มอบฝ้าเพดาน 1/2"x2" ทำสีธรรมชาติ ไสลงมูม	185	ม.	23	4,255	45	8,325	12,580	
	- งานทาสีอะคริลิก 100% (ฝ้าเพดานภายใน)	250	ตร.ม.	45	11,250	34	8,500	19,750	
	- งานทาสีอะคริลิก 100% (ฝ้าเพดานภายนอก)	131	ตร.ม.	45	5,895	34	4,454	10,349	
	รวมงานฝ้าเพดาน							230,384.00	
	1.3 งานผนัง								
	- ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดหนา 8 มม. กรูสองด้าน โครงคร่าวเหล็กตัวซี @ 0.60 ม. กรูสองด้าน	90	ตร.ม.	644	57,960	140	12,600	70,560	ฝ4
	- ผนังกรูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 24"x24" หรือ 0.60x0.60 ม. ขอบตัดสูงระดับวงกบประตู	42	ตร.ม.	500	21,000	189	7,938	28,938	ฝ3
	- ผนังก่ออิฐสามัญครึ่งแผ่น ปิดกระจกช่องแสง	4	ตร.ม.	285	1,140	89	356	1,496	ฝ2
	- ฉาบปูนเรียบผนังปิดกระจกช่องแสง	8	ตร.ม.	75	600	82	656	1,256	.
	- งานทาสีอะคริลิก 100% กิ่งงา ภายใน	593	ตร.ม.	50	29,650	34	20,162	49,812	
	- งานทาสีอะคริลิก 100% กิ่งงา ภายนอก	182	ตร.ม.	50	9,100	34	6,188	15,288	
	รวมหมวดงานผนัง							167,350.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
1.4 งานพื้น									
	- ผิวพื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 24"x24" หรือ 0.60x0.60 ม. ความหนาไม่น้อยกว่า 10 มม. ขอบตัด	362	ตร.ม.	500	181,000	222	80,364	261,364	พ1
	- บัวเชิงผนัง พีวีซี 4" ชนิดแข็งหนาไม่น้อยกว่า 9 มม.	200	เมตร	100	20,000	60	12,000	32,000	
	- ผิวพื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลนผิวหยาบ ขนาด 24"x24" หรือ 0.60x0.60 ม. ความหนาไม่น้อยกว่า 10 มม. ขอบตัด (ห้องน้ำ)	15	ตร.ม.	500	7,500	222	3,330	10,830	พ2
	รวมงานพื้น							304,194	
1.5 งานประตุนหน้าต่าง									
	- น 1 และ น 2 งานซ่อมแซมบานหน้าต่างอลูมิเนียมของเดิมให้พร้อมใช้งาน (อุปกรณ์)	10	งาน	300	3,000	(ค่าของ + ค่าแรง)		3,000	
	- น 3 ปรับปรุงทาสีวงกบหน้าต่างช่องแสงและซ่อมแซมหน้าต่างของเดิม	2	ตร.ม.	40	80	(ค่าของ + ค่าแรง)		80	
	- น 4 งานติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับ ขนาด 1.95x1.25 ม.	4	ชุด	6,750	27,000	(ค่าของ + ค่าแรง)		27,000	
	- ป 1 งานติดตั้งประตูอลูมิเนียมบานสวิงคู่ พร้อมช่องแสง	6	ชุด	13,650	81,900	(ค่าของ + ค่าแรง)		81,900	
	- ป 2 งานติดตั้งประตูอลูมิเนียมบานสวิงเดี่ยว พร้อมช่องแสง	5	ชุด	7,000	35,000	(ค่าของ + ค่าแรง)		35,000	
	- ป 3 บานประตูห้องน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.90 x2.05 (วงกบพร้อมบานประตู)	2	ชุด	5,700	11,400	(ค่าของ + ค่าแรง)		11,400	
	รวมงานประตุนหน้าต่าง							158,380	
1.6 หมวดงานอื่นๆ									
	- งานซ่อมแซมรอยรั่วหลังคา	1	งาน	3,000	3,000	(ค่าของ + ค่าแรง)		3,000	
	- งานติดตั้งแผ่นป้ายชื่ออาคาร	1	งาน	100,000	100,000	(ค่าของ + ค่าแรง)		100,000	
	- งานติดตั้ง ตัวหนังสือชื่ออาคาร	1	งาน	17,000	17,000	(ค่าของ + ค่าแรง)		17,000	
	- งานติดตั้งแผ่นป้ายประวัติอาคาร	1	แผ่น	3,000	3,000	(ค่าของ + ค่าแรง)		3,000	
	- งานตกแต่งคัตติ้งไม้รอบตัวอาคาร	1	งาน	3,000	3,000	(ค่าของ + ค่าแรง)		3,000	
	รวมหมวดงานอื่นๆ							126,000	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	1.7 งานสุขภัณฑ์								
	- ผนังกันห้องน้ำ MFF หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. (Melamin Face Foam Board) พร้อมอุปกรณ์สแตนเลสครบชุด	3	ชุด	11,500	34,500	(ค่าของ + ค่าแรง)		34,500	
	- อ่างล้างหน้า (พร้อมสื่อน้ำอ่าง สายถักน้ำดี ท่อน้ำทิ้ง) แบบแขวนผนัง	3	ชุด	1,400	4,200	300	900	5,100	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า แบบก้านโยก ระบบเซรามิกวาล์ว	3	อัน	900	2,700	150	450	3,150	
	- โถส้วมนั่งราบแบบมีหมอน้ำแยกชั้น	3	ชุด	3,700	11,100	450	1,350	12,450	
	- สติ๊กเกอร์วาล์ว ชนิด Angle Valve ทองเหลืองชุบโครเมียม	3	ชุด	345	1,035	50	150	1,185	
	- โถปัสสาวะชาย แขวนผนัง พร้อมก๊อกน้ำแบบกด และอุปกรณ์ครบชุด	2	ชุด	2,100	4,200	450	900	5,100	
	- ฝักบัวฉีดชำระสายอ่อน หัวชุบโครเมียม (พร้อมที่แขวนติดผนัง)	3	ชุด	350	1,050	70	210	1,260	
	- งานติดตั้งที่ใส่กระดาษชำระฝักผนัง	3	ชุด	390	1,170	120	360	1,530	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้นแบบมือหมุน	2	ชุด	70	140	25	50	190	
	- ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน	1	ชุด	400	400	70	70	470	
	- ก๊อกน้ำติดผนัง ก้านโยก/ปิด ชุบโครเมียม	1	ชุด	190	190	70	70	260	
	- ที่วางสบู่แบบกระเบื้องเคลือบขาว	1	ชุด	370	370	120	120	490	
	- ราวแขวนผ้า เป็นราวสแตนเลสทั้งชิ้น	4	ชุด	750	3,000	70	280	3,280	
	- FD ตะแกรงกรองผงทองเหลือง ชุบโครเมียม ดักกลิ่นหน้าแปลนสแตนเลส ๑ 2 1/2"	5	ชุด	200	1,000	75	375	1,375	
	- งานเดินระบบท่อน้ำดี PVC Ø 1/2 -1"	14	จุด	600	8,400	(ค่าของ + ค่าแรง)		8,400	
	- งานเดินระบบท่อน้ำโสโครก (โถปัสสาวะ, อ่างล้างหน้า)	5	จุด	900	4,500	(ค่าของ + ค่าแรง)		4,500	
	- งานติดตั้งกระจกอ่างล้างหน้า เจียร์ปรี ขนาด 60x45 ซม.แบบติดผนัง	3	ชุด	280	840	70	210	1,050	
	- เดินท่อโสโครก โถส้วม pvc ๑ 4"	3	จุด	1,500	4,500	(ค่าของ + ค่าแรง)		4,500	
	- เดินท่อโสโครก (รูน้ทิ้ง)	5	จุด	600	3,000	(ค่าของ + ค่าแรง)		3,000	
	- เดินท่อระบายอากาศ pvc ๑ 2"	3	จุด	650	1,950	(ค่าของ + ค่าแรง)		1,950	
	รวมงานสุขภัณฑ์							93,740	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
2	หมวดงานไฟฟ้า และแสงสว่าง (ระบบไฟฟ้าภายใน)								
	งานติดตั้งตู้โหนดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 24 ช่อง	1	ชุด	7,250	7,250	1,500	1,500	8,750	
	เซพต์สวิตช์ 100 AT 100 AF 15KA 3 เฟส 4 สาย ใช้ภายในอาคาร	1	ชุด	11,000	11,000	1,500	1,500	12,500	
	เซพต์เบรกเกอร์ ขนาด 16 A. 1P	6	อัน	456	2,736			2,736	
	เซพต์เบรกเกอร์ ขนาด 20 A. 1P	6	อัน	456	2,736			2,736	
	เซพต์เบรกเกอร์ ขนาด 32 A. 1P	6	อัน	456	2,736			2,736	
	ชุดโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 0.6x1.20 ม. มีแผ่นสะท้อนแสง และตะแกรง วอลูมิเนียมขัดเงา ใส่หลอด LED ขนาด 2 x 18-22 W.	17	ชุด	3,500	59,500	135	2,295	61,795	
	ชุดโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ รางโลหะ หลอด LED ขนาด 18-22 W.	18	ชุด	1,100	19,800	115	2,070	21,870	
	ชุดโคมไฟ Downlight ขนาด ๑ 160 มม. ใช้หลอด LED 1 x 13 W. หัวเกลียว E27	26	ชุด	600	15,600	80	2,080	17,680	
	สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า								
	สวิตช์ทางเดียว ขนาด 15 A. 300 V. พร้อมกล่องและฝา ขนาด 1 ช่อง	8	ชุด	83	664	80	640	1,304	
	สวิตช์ทางเดียว ขนาด 15 A. 300 V. พร้อมกล่องและฝา ขนาด 2 ช่อง	5	ชุด	116	580	90	450	1,030	
	เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ 3 ขา ขนาด 15 A. 250 V. 3 W. พร้อมกล่องและฝา	32	ชุด	150	4,800	90	2,880	7,680	
	เต้ารับโทรศัพท์ 75 โอมส์ พร้อมกล่อง และฝา	4	ชุด	145	580	90	360	940	
	เต้ารับ LAN พร้อมกล่อง และฝา	7	ชุด	150	1,050	90	630	1,680	
	เต้ารับโทรศัพท์ พร้อมกล่อง และฝา	5	ชุด	150	750	90	450	1,200	
	สายไฟฟ้า								
	สายไฟทองแดงชนิด THW ขนาด 1.5 ตร.มม. (ม้วนละ 100 ม.)	10	ม้วน	550	5,500	500	5,000	10,500	
	สายไฟทองแดงชนิด THW ขนาด 2.5 ตร.มม. (ม้วนละ 100 ม.)	5	ม้วน	815	4,075	700	3,500	7,575	
	สายไฟทองแดงชนิด THW ขนาด 4 ตร.มม. (ม้วนละ 100 ม.)	5	ม้วน	1,229	6,145	1,000	5,000	11,145	
	สายไฟทองแดงชนิด THW ขนาด 6 ตร.มม. (ม้วนละ 100 ม.)	1	ม้วน	2,023	2,023	1,200	1,200	3,223	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	ท่อ EMT Ø 1/2 นิ้ว ยาวท่อนละ 3 ม.	105	ท่อน	78	8,190	66	6,930	15,120	
	ท่อ EMT Ø 3/4 นิ้ว ยาวท่อนละ 3 ม.	75	ท่อน	110	8,250	72	5,400	13,650	
	กรณีคิดเป็นจุด (งานปริมาณน้อย)								
	งานเดินสาย LAN ,TV, โทรศัพท์	1	L/S	4,750	4,750	(ค่าของ + ค่าแรง)		4,750	
	เดินสายไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ	6	ชุด	250	1,500	60	360	1,860	
	พัดลมระบายอากาศ Ø 8"	10	ชุด	790	7,900	150	1,500	9,400	
	บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	6	เครื่อง	800	4,800	(ค่าของ + ค่าแรง)		4,800	
	รวมงานระบบไฟฟ้าภายใน							226,660	
3	งานครุภัณฑ์เครื่องกล								
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 24,000 BTU ตาม มอก.2134-2553	2	เครื่อง	30,280		(ค่าของ + ค่าแรง)		60,560	

น.อ. 
(สรารุท ทองทับทิม)

ประธานกรรมการ

น.ท. 
(อนันตศักดิ์ จันทร์เรือง)

กรรมการ

ร.ต. 
(อดิศักดิ์ วงษ์สินท)

กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุง อ.หมายเลข 2028 (มว.บขพ.กทท.บ.น.6) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ก่อสร้าง บ.น.6 ดอนเมือง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

กองทัพอากาศ

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน

หน้า


คำนวณราคาเมื่อ วันที่

เดือน


พ.ศ.

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรม	1,104,958	1.3028	1,439,539.28	*หลังทศนิยม 2 ตำแหน่ง ตัด เศษทิ้งทุก รายการ
2	งานระบบไฟฟ้า	226,660	1.3028	295,292.64	
	รวมค่างานต้นทุน	1,331,618.00			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้5.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7.....%				
	รวมค่าก่อสร้าง			1,734,831.92	

น.อ.  ประธานกรรมการ
(สรารุท ทองทับทิม)

น.ท.  กรรมการ
(อนันต์ศักดิ์ จันทร์เรือง)

ร.ต.  กรรมการและเลขานุการ
(อติศักดิ์ วงษ์สนธิ์)

กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุง อ.หมายเลข 2028 (มว.บขพ.กทน.บน.6) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ก่อสร้าง บน.6 ดอนเมือง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

กองทัพอากาศ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

หน้า

คำนวณราคาเมื่อ วันที่

เดือน


พ.ศ.

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้าง ปรับปรุง อ.หมายเลข 2028 (มว.บขพ.กทน.บน.6) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก	1,734,831.92	
2	งานครุภัณฑ์เครื่องกล	64,799.20	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	1,799,631.12	
	ราคากลางประมาณการ	1,799,600.00	
	ราคากลาง (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)		

น.อ.  ประธานกรรมการ
(สราวร ท้องทับทิม)

น.ท.  กรรมการ
(อนันตศักดิ์ จันทรเรือง)

ร.ต.  กรรมการและเลขานุการ
(อดิศักดิ์ วงษ์สนิท)

การแบ่งงวดงานและกำหนดวันแล้วเสร็จ


ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2028 (มว.บขพ.กทท.บน.6)พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

ผู้เสนอราคาต้องยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการ แบ่งงวดงานออกเป็น 4 งวด งานแล้วเสร็จ ภายใน 150 วัน
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


งวดที่	จำนวนเงินคิดเป็น อัตราร้อยละของ ค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จ ภายใน(วัน) นับถัดจากวัน ลงนามใน สัญญาจ้าง
1	10	<ul style="list-style-type: none"> - รื้อถอนพื้นผิวของเดิม แล้วเสร็จ - รื้อถอนผนังของเดิม แล้วเสร็จ - รื้อถอนฝ้าเพดานของเดิม แล้วเสร็จ - รื้อถอนระบบไฟฟ้าแสงสว่างของเดิม แล้วเสร็จ - รื้อถอนสุขภัณฑ์ของเดิม แล้วเสร็จ - รื้อถอนประตู - หน้าต่างของเดิม แล้วเสร็จ - ซ่อมรอยร้าวหลังคา แล้วเสร็จ - ตัดแต่งกิ่งไม้ แล้วเสร็จ - พ่นฉนวนกันความร้อนและเสียง ชนิดโฟมโพลียูเรเทนหนา 25 มม. แล้วเสร็จ 	30
2	30	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งผิวพื้นกระเบื้องพอร์ซเลน แล้วเสร็จ - ติดตั้งกรุผิวกระเบื้องพอร์ซเลน แล้วเสร็จ - ติดตั้งผนังไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด แล้วเสร็จ - ติดตั้งระบบประปา - สุขาภิบาล แล้วเสร็จ - ติดตั้งระบบไฟฟ้า - แสงสว่าง แล้วเสร็จ - ติดตั้งระบบโทรศัพท์ - โทรศัพท์ และ LAN แล้วเสร็จ - ติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ - ติดตั้งบัวฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ - ติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง แล้วเสร็จ 	75
3	30	<ul style="list-style-type: none"> - ซ่อมแซมประตูหน้าต่าง - ต่างของเดิม แล้วเสร็จ - ติดตั้งประตูหน้าต่าง - ต่าง แล้วเสร็จ - ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป แล้วเสร็จ - ติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ - ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ 	120

		<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งบัวเชิงผนัง แล้วเสร็จ - ติดตั้งแผ่นป้ายชื่ออาคาร แล้วเสร็จ - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จ - ทาสี แล้วเสร็จ 	
4	30	<ul style="list-style-type: none"> - ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศและเติมน้ำยา แล้วเสร็จ - ติดตั้ง ป้ายประวัติอาคาร แล้วเสร็จ - ติดตั้ง ตัวหนังสือชื่ออาคาร แล้วเสร็จ - ทดสอบระบบไฟและแสงสว่าง แล้วเสร็จ - ทดสอบระบบประปาสุขาภิบาล แล้วเสร็จ - ทดสอบระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ - ทำงานอื่น ๆ ให้แล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการพร้อมเก็บทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย 	150
รวม 4 งวด	100	รวมทุกงานแล้วเสร็จ	150 วัน

หมายเหตุ ผู้รับจ้างสามารถขอส่งมอบงาน และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างข้ามงวดได้ ในกรณีทำงานในงวดที่จะเบิกจ่ายนั้น ๆ แล้วเสร็จสมบูรณ์

น.อ.  ประธานกรรมการ
(สรารุธ ทองทับทิม)

น.ท.  กรรมการ
(อนันต์ศักดิ์ จันทรเรือง)

ร.ต.  กรรมการและเลขานุการ
(อดิศักดิ์ วงษ์สนิท)