

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thai Government Procurement

เงื่อนไขค้นหาประกาศ

*ประเภทประกาศ	ประกาศราคากลาง		
กระทรวง	กระทรวงกลาโหม		
หน่วยงาน	กองทัพอากาศ		
จังหวัด	กรุงเทพมหานคร		
*วิธีการจัดหา	คัดเลือก		
ประเภทการจัดหา	<ตัวเลือกประเภทการจัดหา>		
ประเภทโครงการ	<ตัวเลือกประเภทโครงการ>		
เลขที่โครงการ	67119412890		
ชื่อโครงการ			
วันที่		ถึงวันที่	
จำนวนเงินงบประมาณตั้งแต่		จนถึง	
สถานะโครงการ	<ตัวเลือกสถานะโครงการ>		

ค้นหา

ล้างตัวเลือก

หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกจันสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

: ระบบจะแสดงข้อมูลประกาศนับจากวันปัจจุบัน ย้อนหลัง 1 เดือน หากต้องการดูย้อนหลังเกิน 1 เดือน ให้ระบุวันที่ที่ต้องการ

: ผู้สนใจสามารถดูประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โดยกำหนดเงื่อนไขประเภทประกาศเป็น "ประกาศราคากลาง" หรือดูได้ที่ประกาศที่เกี่ยวข้อง

: กรณีต้องการข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างเก่า (ตั้งแต่ บ.ศ. 2547 - บ.ศ. 2553) ให้ทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง

ลำดับ	หน่วยงาน	เรื่อง	วันที่ประกาศ	ราคากลาง(บาท)	สถานะโครงการ	ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1	กองทัพอากาศ	จ้างสร้างหลังคาคลุมลานจอดรถยนต์ พร้อมปรับปรุงรั้ว บริเวณอาคารหมายเลข 1053 (อาคารของจอดเฮลิคอปเตอร์ หน่วยบิน 2034) ที่ บบ.6 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 67119412890)	28/11/2567	717,600.00	ระหว่างดำเนินการ	
ลำดับที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ				ย้อนกลับ	1	ถัดไป

กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง (กรร.) กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2270-6400 กด 3

FPRO9965

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....งานสร้างหลังคาคลุมลานจอดรถยนต์ พร้อมปรับปรุงรั้ว บริเวณอาคารหมายเลข ๑๐๕๓ (อาคารของจอตเฮลิคอปเตอร์ หน่วยบิน ๒๐๓๔) ที่ บน.๖ จำนวน ๑ งาน.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองบิน ๖ กองทัพอากาศ.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๗๑๗,๖๐๐.....บาท
๔. ลักษณะงาน.....งานสร้างหลังคาคลุมลานจอดรถยนต์ พร้อมปรับปรุงรั้ว บริเวณอาคารหมายเลข ๑๐๕๓ (อาคารของจอตเฮลิคอปเตอร์ หน่วยบิน ๒๐๓๔) ที่ บน.๖ จำนวน ๑ งาน.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๙ พ.ย.๖๗.....เป็นเงิน.....๗๑๗,๖๐๐.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑.....แบบ ปร.๔.....
- ๖.๒.....แบบ ปร.๕ (ก).....
- ๖.๓.....แบบ ปร.๖.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑.....น.อ.ศักดิ์สรณ์ ไผ่ขาว.....ประธานกรรมการ.....
- ๗.๒.....น.ท.พันธุธิ์ เกียรติพันธ์.....กรรมการ.....
- ๗.๓.....น.ต.นพดล ภูทอง.....กรรมการและเลขานุการ.....

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง สร้างหลังคาคลุมลานจอดรถยนต์ พร้อมปรับปรุงรั้ว บริเวณอาคารหมายเลข 1053

(อาคารของจอดเฮลิคอปเตอร์ หน่วยบิน 2034) ที่ บ.6 จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง บ.6 ตอนเมือง

แบบเลขที่ 67003

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

กองทัพอากาศ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

6

หน้า

คำนวณราคาเมื่อ วันที่

๑๓

เดือน

พ.ย.

พ.ศ.

2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สร้างหลังคาคลุมลานจอดรถยนต์ พร้อมปรับปรุงรั้ว บริเวณอาคารหมายเลข 1053 (อาคารของจอด เฮลิคอปเตอร์ หน่วยบิน 2034) ที่ บ.6 จำนวน 1 งาน	717,628.08	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	717,628.08	
	ราคากลางประมาณการ	717,600.00	
	ราคากลาง (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)		

น.อ.

ประธานกรรมการ

(ศักดิ์สรณ์ ไผขาว)

น.ท.

กรรมการ

น.ต.

กรรมการและเลขานุการ

(พันฤทธิ เกียรติพันธ์)

(นพดล ภูทอง)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง สร้างหลังคาคลุมลานจอดรถยนต์ พร้อมปรับปรุงรั้ว บริเวณอาคารหมายเลข 1053

(อาคารของจอดเฮลิคอปเตอร์ หน่วยบิน 2034) ที่ บ.6 จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง บ.6 ดอนเมือง

แบบเลขที่ 67003

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

กองทัพอากาศ

แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน

5 หน้า

คำนวณราคาเมื่อ วันที่

๑๓ เดือน

พ.ย.

พ.ศ.

2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สร้างหลังคาคลุมลานจอดรถยนต์ พร้อมปรับปรุงรั้ว บริเวณอาคารหมายเลข 1053 (อาคารของจอด เฮลิคอปเตอร์ หน่วยบิน 2034) ที่ บ.6 จำนวน 1 งาน	548,309.97	1.3088	717,628.08	*หลังทศนิยม 2 ตำแหน่ง ตัด เศษทิ้งทุก รายการ
	รวมค่างานต้นทุน	548,309.97			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้7.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				717,628.08	

น.อ.

(ศักดิ์สรณ์ ไผ่ขาว)

ประธานกรรมการ

น.ท.

(พันธุทธิ์ เกียรติพันธ์)

กรรมการ

น.ต.

(นพดล ภูทอง)

กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง สร้างหลังคาคลุมลานจอดรถยนต์ พร้อมปรับปรุงรั้ว บริเวณอาคารหมายเลข 1053 (อาคารของจอดเฮลิคอปเตอร์ หน่วยบิน 2034) ที่ บ.6 จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่ 67003

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง แผนกช่างโยธา กองบิน 6

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน

พ.ย. พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ และ แรงงานรวมเป็น เงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1.	งานโครงสร้างที่จอดรถ								
1.1	งานเสาเข็ม								
	งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล.วางบนดิน	4	ตร.ม.	97.00	388.00	ค่าแรง		388.00	ขนไป
	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22 ม. ยาว 10.00 ม. DOWELBAR 4DB16 ยาว 2.5 ม.	12	ต้น	3,172.65	38,071.80	486.00	5,832.00	43,903.80	
1.2	งานสกัดหัวเสาเข็ม								
	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22 ม.	12	ต้น	-	-	200.00	2,400.00	2,400.00	
1.3	งานวัสดุรองกันฐานราก								
	ทรายหยาบอัดแน่น	1	ลบ.ม.	580.00	580.00	104.00	104.00	684.00	
	คอนกรีตหยาบ 180 ksc. ทรงลูกบาศก์	1	ลบ.ม.	2,449.00	2,449.00	426.00	426.00	2,875.00	
1.4	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc ทรงลูกบาศก์	2	ลบ.ม.	2,507.00	5,014.00	419.00	838.00	5,852.00	
1.5	งานแบบหล่อฐานเสา								
	ไม้ใช้ทำแบบ หนา 1 นิ้ว (ใช้ไม้อัด)	9	ตร.ม.	320.00	2,880.00	ค่าของ+ค่าแรง		2,880.00	
	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	9	ตร.ม.	-	-	121.00	1,089.00	1,089.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

- ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง สร้างหลังคาคลุมลานจอดรถยนต์ พร้อมปรับปรุงรั้ว บริเวณอาคารหมายเลข 1053 (อาคารของจอดเฮลิคอปเตอร์ หน่วยบิน 2034) ที่ บ.6 จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่ 67003

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง แผนกช่างโยธา กองบิน 6

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน

พ.ย. พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ และ แรงงานรวมเป็น เงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ตะปู	2	กก.	23.90	47.80	ค่าของ+ค่าแรง		47.80	
1.6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กข้ออ้อย DB16 SD40	375	กก.	21.32	7,995.00	3.60	1,350.00	9,345.00	
	ลวดผูกเหล็ก	11	กก.	25.83	284.13	ค่าของ+ค่าแรง		284.13	
1.7	งานเหล็กรูปพรรณ								
	เหล็ก H 244x175x7x11 มม. น้ำหนัก 264.60 กก./ท่อน	9	ท่อน	9,518.40	85,665.60	3,071.60	27,644.40	113,310.00	
	เหล็กตัว C 150x1.5 mm. ยาว 6.00 ม.	43.08	กก.	65.00	2,800.20	ค่าของ+ค่าแรง		2,800.20	
	PURLIN Z 15015 G450 Z275 รวมวัสดุติดตั้ง	646.2	กก.	65.00	42,003.00	-	-	42,003.00	
	BRIDGING C7510 G450 Z275 รวมวัสดุติดตั้ง	43	กก.	65.00	2,795.00	-	-	2,795.00	
	ค่าแรงติดตั้งแป	180	ตร.ม.	-	-	25.00	4,500.00	4,500.00	
	Plate สามเหลี่ยม 300x300x12 มม.	12	แผ่น	106.00	1,272.00	51.00	612.00	1,884.00	
	Plate 300x450x18 มม.	6	แผ่น	580.00	3,480.00	270.00	1,620.00	5,100.00	
	Plate 12 มม. Stiffener	84.3	กก.	26.00	2,191.80	12.00	1,011.60	3,203.40	
	JBOLT M20 GRADE 8.8 ELECTRO GALVANIZED	48	ชุด	385.00	18,480.00	ค่าของ+ค่าแรง		18,480.00	
	ทำสีรองพื้นกันสนิมชนิด Epoxy 1 เทียวและทำสีทับหน้าด้วยสี Polyurethane 2 เทียว	80	ตร.ม.	140.00	11,200.00	35.00	2,800.00	14,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง สร้างหลังคาคลุมลานจอดรถยนต์ พร้อมปรับปรุงรั้ว บริเวณอาคารหมายเลข 1053 (อาคารของจอดเฮลิคอปเตอร์ หน่วยบิน 2034) ที่ บ.6 จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่ 67003

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง แผนกช่างโยธา กองบิน 6

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน

พ.ย. พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ และ แรงงานรวมเป็น เงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1.8	งาน Non Shrink grout หัวเสา								
	งาน Non Shrink grout หัวเสา ขนาด 0.35x0.45 ม.	6	ฐาน	709.00	4,254.00	213.00	1,278.00	5,532.00	
	รวมงานโครงสร้างที่จอดรถ							283,356.33	
2.	งานสถาปัตยกรรมที่จอดรถ								
	หลังคาเหล็กกริดลอนชนิดเคลือบสี ความสูงลอนไม่น้อยกว่า 25 มม. ชนิดเคลือบสี มีความแข็งแรง ณ จุดคาน (Yield Strength) ไม่น้อยกว่า 550.Mpa ติดตั้งโดยใช้ระบบสกรู (Bolt)	171	ตร.ม.	460.00	78,660.00	80.00	13,680.00	92,340.00	
	FLASHING	12	ม.	200.00	2,400.00	60.00	720.00	3,120.00	
	ที่ห้ามล้อ ค.ส.ล. ขนาด 150x125x1800 มม.	12	ท่อน	435.00	5,220.00	90.00	1,080.00	6,300.00	
	งานทาสีจราจร สีเหลือง,สีดำ (ที่ห้ามล้อ)	9	ตร.ม.	60.00	540.00	34.00	306.00	846.00	
	รวมงานสถาปัตยกรรมที่จอดรถ							102,606.00	
3.	งานประตูด้ายบานเลื่อน								
	งานรื้อถอนรั้วตาข่ายถักฝั่งติดบ.อุตสาหกรรมการบินของเดิม	1	งาน	2,000.00		ค่าของ+ค่าแรง		2,000.00	
	งานติดตั้งรั้วตาข่ายถักของเดิมฝั่งติดบ.อุตสาหกรรมการบิน	1	งาน	2,000.00		ค่าของ+ค่าแรง		2,000.00	
	ประตูด้ายแบบบานเลื่อนเดี่ยว กว้าง 6.00 ม.	1	งาน	39,000.00		ค่าของ+ค่าแรง		39,000.00	
	ซ่อมแซมประตูด้ายถักบานเล็กฝั่งติด บ.อุตสาหกรรมการบินของเดิม	1	งาน	2,000.00		ค่าของ+ค่าแรง		2,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

- ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง สร้างหลังคาคลุมลานจอดรถยนต์ พร้อมปรับปรุงรั้ว บริเวณอาคารหมายเลข 1053 (อาคารของจอดเฮลิคอปเตอร์ หน่วยบิน 2034) ที่ บ.6 จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่ 67003

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง แผนกช่างโยธา กองบิน 6

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน

พ.ย. พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ และ แรงงานรวมเป็น เงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ซ่อมแซมประตูฝั่งติดอาคารอนุรักษ์อากาศยานของเดิมพร้อมทาสี	1	งาน	4,000.00		ค่าของ+ค่าแรง		4,000.00	
	รวมงานประตูเข้าบ้านเลื่อน							49,000.00	
4.	งานซ่อมแซมพื้น ค.ส.ล.และทาสีดีเส้นจราจร								
	รื้อถอนรั้วของเดิมพร้อมปรับพื้นที่	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	ปรับพื้นที่ขุดดินเดิม	26	ลบ.ม.	-	-	60.00	1,560.00	1,560.00	ขนไป
	รื้อถอนพื้นของเดิม	58	ตร.ม.	-	-	283.78	16,459.24	16,459.24	
	รื้อถอนท่อไม้ที่ตายแล้วพร้อมขนทิ้ง	2	ตัน	-	-	1,000.00	2,000.00	2,000.00	
	หินคลุก พร้อมบดอัดแน่น	12	ลบ.ม.	492.00	5,904.00	88.10	1,057.20	6,961.20	
	หินคลุกเผือกบดอัดแน่น 50%	6	ลบ.ม.	492.00	2,952.00	-	-	2,952.00	
	ทรายหยาบรองพื้น	3	ลบ.ม.	580.00	1,740.00	104.00	312.00	2,052.00	
	คอนกรีตโครงสร้าง 320 ksc.(CUBE)	10	ลบ.ม.	2,579.00	25,790.00	327.00	3,270.00	29,060.00	
	ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH 4 มม.@0.15 ม.#	64	ตร.ม.	44.00	2,816.00	5.00	320.00	3,136.00	
	ทาสีดีเส้นจราจร (เทอร์โมพลาสติก)	37	ตร.ม.	245.00	9,065.00	50.00	1,850.00	10,915.00	
	ตัดรอยต่อแผ่นคอนกรีต	69	ม.	-	-	23.63	1,630.47	1,630.47	
	หยอดยางรอยต่อแผ่นคอนกรีต	69	ม.	40.00	2,760.00	14.77	1,019.13	3,779.13	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง สร้างหลังคาคลุมลานจอดรถยนต์ พร้อมปรับปรุงรั้ว บริเวณอาคารหมายเลข 1053 (อาคารของจอดเฮลิคอปเตอร์ หน่วยบิน 2034) ที่ บน.6 จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่ 67003

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง แผนกช่างโยธา กองบิน 6

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ ๑๓

เดือน


พ.ย.

พ.ศ.

2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ และ แรงงานรวมเป็น เงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ฝาตะแกรงสแตนเลสปิดฝาบ่อพัก ขนาด 0.435x0.435 หนา 1 มม. พร้อมทำสีฝาตะแกรงเหล็กของเดิม	1	ฝา	5,000.00	5,000.00	ค่าของ+ค่าแรง		5,000.00	
	รวมงานงานซ่อมแซมพื้น ค.ส.ล.และทาสีดีแลนจราจร							90,505.04	
5	งานไฟฟ้า								
	ชุดโคมไฟฟลูออเรสเซนต์แบบกันน้ำ ใส่หลอด LED ขนาดไม่เกิน 20 W.	6	ชุด	1,450.00	8,700.00	115.00	690.00	9,390.00	
	สวิตซ์ไฟฟ้า ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 2 ช่อง	1	ชุด	116.00	116.00	90.00	90.00	206.00	
	สาย IEC01 ขนาด 1x2.5 ตร.มม.	2	ม้วน	877.80	1,755.60	700.00	1,400.00	3,155.60	
	ท่อ EMT ขนาด 1/2 นิ้ว ยาว 3 เมตร	10	เส้น	93.10	931.00	66.00	660.00	1,591.00	
	อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งและอื่น ๆ	1	งาน	1,500.00	1,500.00	ค่าของ+ค่าแรง		1,500.00	
	รวมงานไฟฟ้า							15,842.60	
6.	งานอื่นๆ								
	ป้ายชื่อช่องจอดรถ	12	ป้าย	500.00	6,000.00	ค่าของ+ค่าแรง		6,000.00	
	งานลอกท่อระบายน้ำ	1	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	รวมงานอื่น ๆ							7,000.00	
	รวมค่าสร้างโรงจอดรถ							548,309.97	

น.อ.  ประธานกรรมการ
(ศักยสรณ์ ฝาขาว)

น.ท.  กรรมการ
(พันธุธิ์ เกียรติพันธ์)

น.ต.  กรรมการและเลขานุการ
(นพดล ภูทอง)

การแบ่งงวดงานและกำหนดวันแล้วเสร็จ


สร้างหลังคาคลุมลานจอดรถยนต์ พร้อมปรับปรุงรั้ว บริเวณอาคารหมายเลข 1053

(อาคารของจอดเฮลิคอปเตอร์ หน่วยบิน 2034) ที่ บบ.6 จำนวน 1 งาน

ผู้เสนอราคาต้องยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการ แบ่งงวดงานออกเป็น 3 งวด งานแล้วเสร็จ ภายใน 90 วัน
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

งวดที่	จำนวนเงินคิดเป็น อัตราร้อยละของ ค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จ ภายใน(วัน) นับตั้งแต่วัน เริ่มสัญญา
1	40	- ขออนุญาตเข้าพื้นที่แล้วเสร็จ - ขออนุญาตใช้น้ำและไฟฟ้าแล้วเสร็จ - ทำงานรื้อถอนพื้นคอนกรีตของเดิม - ทำงานวางผัง - ทำงานฐานราก - ทำงานเสารับโครงหลังคา - ทำงานติดตั้งโครงหลังคา - ทำงานทาสีโครงสร้างเหล็ก	45
2	30	- ทำงานติดตั้งแป - ทำงานโครงสร้างส่วนที่เหลือทั้งหมดตามแบบและรายการ - ทำงานมุงหลังคาเหล็กรีดลอนทั้งหมด ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งที่ห้ามล้อ พร้อมทาสี	60
3	30	- ทำงานติดตั้งประตูตาข่ายบานเลื่อน - ทำงานซ่อมแซมประตูตาข่ายถักของเดิม ตามแบบและรายการ - ทำงานซ่อมแซมพื้น ค.ส.ล.และทาสีดีเส้นจราจร - ทำงานติดตั้งระบบไฟฟ้า ตามแบบและรายการ - ทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย และทำงานอื่นๆ ให้แล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการ	90
รวม 3 งวด	100	รวมทุกงวดแล้วเสร็จ	90 วัน

หมายเหตุ ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงาน และเบิกจ่ายค่าก่อสร้างข้ามงวดได้ ในกรณีที่ทำงานในงวดที่จะเบิกจ่ายนั้น ๆ
แล้วเสร็จสมบูรณ์ และไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานในงวดอื่น ๆ

น.อ.  ประธานกรรมการ
(ศักดิ์สรณ์ ไผ่ขาว)

น.ท.  กรรมการ
(พันธุธิ์ เกียรติพันธ์)

น.ต.  กรรมการและเลขานุการ
(นพดล ภูทอง)