

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thai Government Procurement

เงื่อนไขค้นหาประกาศ

*ประเภทประกาศ	ประกาศราคากลาง	
กระทรวง	กระทรวงกลาโหม	
หน่วยงาน	กองทัพอากาศ	
จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	
*วิธีการจัดหา	คัดเลือก	
ประเภทการจัดหา	<ตัวเลือกประเภทการจัดหา>	
ประเภทโครงการ	<ตัวเลือกประเภทโครงการ>	
เลขที่โครงการ	68059002324	
ชื่อโครงการ		
วันที่	ถึงวันที่	
จำนวนเงินงบประมาณตั้งแต่	จนถึง	
สถานะโครงการ	<ตัวเลือกสถานะโครงการ>	

ค้นหา สร้างตัวเลือก

หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกจันสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

- : ระบบจะแสดงข้อมูลประกาศนับจากวันปัจจุบัน ย้อนหลัง 1 เดือน หากต้องการดูย้อนหลังเกิน 1 เดือน ให้ระบุวันที่ที่ต้องการ
- : ผู้สนใจสามารถดูประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โดยกำหนดเงื่อนไขประเภทประกาศเป็น "ประกาศราคากลาง" หรือดูได้ที่ประกาศที่เกี่ยวข้อง
- : กรณีต้องการข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างเก่า (ตั้งแต่ ม.ค. 2547 - มี.ค. 2553) ให้ทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง

ลำดับ	หน่วยงาน	เรื่อง	วันที่ประกาศ	ราคากลาง(บาท)	สถานะโครงการ	ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1	กองทัพอากาศ	จ้างซ่อมแซมอาคารหมายเลข 2016 - 2017 (กองบังคับการกองบิน 6) โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 68059002324)	06/05/2568	756,600.00	ระหว่างดำเนินการ	
ลำดับที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ				ย้อนกลับ	1	ถัดไป

กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง (กจร.) กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2270-6400 กด 3

FPRO9965

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....	งานซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๒๐๑๖ - ๒๐๑๗ (กองบังคับการกองบิน ๖).....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....	กองบิน ๖ กองทัพอากาศ.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....	๗๕๖,๖๐๐.....บาท
๔. ลักษณะงาน.....	งานซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๒๐๑๖ - ๒๐๑๗ (กองบังคับการกองบิน ๖).....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....	๒๑ เม.ย.๖๘.....เป็นเงิน ๗๕๖,๖๐๐.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง	
๖.๑.....	แบบ ปร.๔.....
๖.๒.....	แบบ ปร.๕ (ก).....
๖.๓.....	แบบ ปร.๖.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๗.๑.....	น.อ.วิฑูรย์ ปวิฑูรย์.....ประธานกรรมการ
๗.๒.....	น.ท.กฤตภาส วงษ์เพ็ญ.....กรรมการ
๗.๓.....	น.ท.ธิตี ประจงการ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารหมายเลข 2016 - 2017 (กองบังคับการ กองบิน 6)

สถานที่ก่อสร้าง กองบิน 6

แบบเลขที่ 67004

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองทัพอากาศ

แบบ ปร.4 ที่แนบ

มีจำนวน

5

แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

21

เม.ย.

68


หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ซ่อมแซมอาคารหมายเลข 2016 - 2017 (กองบังคับการ กองบิน 6)	578,195.00	1.3087	756,683.79	* หลังทัศนียม 2 ตำแหน่ง พิเศษทั้ง ทุกรายการ
	รวมค่างานต้นทุน	578,195.00			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม7.....%				
				รวมราคาค่าก่อสร้าง	756,683.79

น.อ.  ประธานกรรมการ

(วิทวิส ปวิตพันธ์)

น.ท.



(กฤตภาส วงษ์เพิก)

กรรมการ

น.ท.

ธกั ๖๒๖๗๕

กรรมการและเลขานุการ

(ธิตี ประจงการ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารหมายเลข 2016 - 2017 (กองบังคับการ กองบิน 6)

สถานที่ก่อสร้าง กองบิน 6

แบบเลขที่

67004

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองทัพอากาศ

คำนวณราคาโดย

เมื่อวันที่

21

ม.ย.

68

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	ซ่อมแซมฝ้าเพดานระเบียงทางเดินข้างห้องประชุม ชั้น 2								
	- ซ่อมแซมฝ้าเพดานฉาบยิปซัมบอร์ด ฉาบรอยต่อเรียบ ความชื้น หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	39	ตร.ม.	343	13,377	75	2,925	16,302	
	- งานทาสีอะคริลิก 100%	50	ตร.ม.	45	2,250	34	1,700	3,950	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
	- แผ่นยิปซัมช่องเปิดสำเร็จรูป ชนิดทนชื้น ขนาด 0.60x0.60 ม.	2	ชุด	600	1,200	60	120	1,320	
5	ซ่อมแซมฝ้าเพดานชายคาข้าง ผยก.๖ ชั้น 2								
	- ซ่อมแซมฝ้าเพดานกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม. เว้นร่อง ยานวโพลียูรีเทนซิลแลนท์ คร่าวโลหะชุบสังกะสี	16	ตร.ม.	272	4,352	75	1,200	5,552	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 1 1/2"x1 1/2" หนา 1.8 มม.	6	ท่อน	300	1,800	111	666	2,466	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งและอื่นๆ	1	งาน	500	500	(ค่าของ + ค่าแรง)		500	
	- งานทาสีอะคริลิก สำหรับงานไฟเบอร์ซีเมนต์	16	ตร.ม.	50	800	34	544	1,344	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
	- สีกันสนิม	1	งาน	500	500	(ค่าของ + ค่าแรง)		500	
6	ทาสีฝ้าเพดานที่หลุดลอกโถงทางเดินชั้น 1								
	- งานทาสีอะคริลิก 100%	185	ตร.ม.	45	8,325	34	6,290	14,615	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
7	ซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องพิพิธภัณฑ์และห้องประวัติศาสตร์								
	- ฝ้าเพดานของเดิมออก	32	ตร.ม.	-	-	25	800	800	
	- ฝ้าเพดานฉาบยิปซัมบอร์ด ฉาบรอยต่อเรียบ	32	ตร.ม.	343	10,976	75	2,400	13,376	
	- งานทาสีอะคริลิก 100%	64	ตร.ม.	45	2,880	34	2,176	5,056	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารหมายเลข 2016 - 2017 (กองบังคับการ กองบิน 6)

สถานที่ก่อสร้าง กองบิน 6

แบบเลขที่

67004

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองทัพอากาศ

คำนวณราคาโดย

เมื่อวันที่

21

เม.ย.

68

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	งานซ่อมหลังคารั่วซึม								
	ขัดผิวหน้าพื้นและขอบข้างผนังเพื่อลอกคราบขาว ทรายสกปรก และผิวคอนกรีตที่อ่อนแอออก พร้อมทำความสะอาดพื้นผิว	384	ตร.ม.	-	-	100	38,400	38,400	
	- ซ่อมโครงสร้างอาคารที่เสียหาย	384	ตร.ม.	120	46,080	80	30,720	76,800	
	- ทาน้ำยากันซึม	384	ตร.ม.	390	149,760	50	19,200	168,960	
	- แผ่นยางปิดรอยต่อหลังคา	63	ม.	330	20,790	10	630	21,420	
	- รื้อถอนแพซซิ่ง พร้อมติดตั้งคืนตามเดิม	63	ม.	-	-	50	3,150	3,150	
	- รื้อถอนหลังคา พร้อมติดตั้งตามเดิม	130	ตร.ม.	-	-	90	11,700	11,700	
	- ซ่อมแซมจุดต่อท่อเหล็กรับน้ำฝนที่รั่วซึม พร้อมทดสอบการรั่วซึม	56	จุด	300	16,800	200	11,200	28,000	
	- ซ่อมรอยรั่วผนังหน้าจั่วไฟเบอร์ซีเมนต์ของเดิม	1	งาน	1,000	1,000	(ค่าของ + ค่าแรง)		1,000	
	- ปิดรอยต่อระหว่างหลังคากับคาน ค.ส.ล.	90	ม.	180	16,200	(ค่าของ + ค่าแรง)		16,200	
9	ซ่อมแซมฝ้าเพดานทางเดินข้างห้องพิพิธภัณฑ์และห้องประวัติศาสตร์								
	- ซ่อมแซมฝ้าเพดานฉาบยิปซัมบอร์ด ฉาบรอยต่อเรียบ ขบิตทน ความชื้น หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	5	ตร.ม.	343	1,715	75	375	2,090	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารหมายเลข 2016 - 2017 (กองบังคับการ กองบิน 6)

สถานที่ก่อสร้าง กองบิน 6

แบบเลขที่

67004

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองทัพอากาศ

คำนวณราคาโดย

เมื่อวันที่

21

เม.ย. 68

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	ซ่อมแซมห้องน้ำรั่วซึม ชั้น 2 ผังยุทธการ								
	- ซ่อมแซมห้องน้ำรั่วซึม ห้องน้ำขวย	1	งาน	1,500	1,500	(ค่าของ + ค่าแรง)		1,500	
	- ซ่อมแซมห้องน้ำรั่วซึม ห้องน้ำหญิง	1	งาน	1,500	1,500	(ค่าของ + ค่าแรง)		1,500	
11	ซ่อมแซมสีผนังพื้นที่เตรียมอาหาร								
	- ซ่อมแซมสีผนังบริเวณพื้นที่เตรียมอาหารหน้าห้องประชุม ชั้น 2	12	ตร.ม.	47	564	34	408	972	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
12	ซ่อมแซมขอบรางน้ำ ค.ส.ล.ด้านหลังอาคาร บก.								
	- ซ่อมแซมขอบรางน้ำบริเวณด้านหลังอาคาร บก.	1	งาน	5,000	5,000	(ค่าของ + ค่าแรง)		5,000	
13	ซ่อมแซมผนังวอลเปเปอร์ ห้อง ผบ.บ.น.6								
	- รีดถอนผนังวอลเปเปอร์ของเดิมออก	18	ตร.ม.	-	-	20	360	360	รื้อขนไป
	- ติดตั้งผนังวอลเปเปอร์	18	ตร.ม.	350	6,300	80	1,440	7,740	
14	ซ่อมแซมพื้นปูไม้ปาร์เก้ ห้อง ผบ.บ.น.6, ห้องประชุม								
	- รีดถอนพื้นปูไม้ปาร์เก้ (ทุกชนิด/ทุกขนาด)	9	ตร.ม.	-	-	20	180	180	รื้อขนไป
	- พื้นปูไม้ปาร์เก้ ไม้แดง หนา 19 มม.ขนาด 13/4"x10" (ไม่รวมค่าขัดพื้น และค่าลงน้ำยาเคลือบผิว)	9	ตร.ม.	671	6,039	115	1,035	7,074	
	- ค่าขัดพื้นไม้ (ด้วยเครื่องจักร)	82	ตร.ม.	-	-	70	5,740	5,740	
	- ทาสีโพลียูรีเทนเคลือบไม้ชนิดทากายในอาคาร	82	ตร.ม.	115	9,430	50	4,100	13,530	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
	- งานทาสีอะคริลิค 100% ฝ้าเพดาน	48	ตร.ม.	45	2,160	34	1,632	3,792	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารหมายเลข 2016 - 2017 (กองบังคับการ กองบิน 6)

สถานที่ก่อสร้าง กองบิน 6

แบบเลขที่

67004

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองทัพอากาศ

คำนวณราคาโดย

เมื่อวันที่


21


เม.ย.

68


หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ซ่อมแซมฝ้าเพดานฉาบยิปซัมบอร์ด ฉาบรอยต่อเรียบ ความชื้น หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	3	ตร.ม.	343	1,029	75	225	1,254	ในท้อง ผบ.
15	ซ่อมแซมพื้นปูนไม้ ห้องพิพิธภัณฑ์และห้องประวัติศาสตร์								
	- รีดถนนพื้นปูนไม้	13	ตร.ม.	-	-	25	325	325	รื้อกอง
	- พื้นไม้แดงเข้าลิ้นวางบนตงไม้เนื้อแข็ง (ราคาไม่รวมไม้ตง)	13	ตร.ม.	3,213	41,769	188	2,444	44,213	
	- ค่าซัดพื้นไม้ (ด้วยเครื่องจักร)	55	ตร.ม.		-	70	3,850	3,850	
	- ทาสีโพลียูรีเทนเคลือบไม้ชนิดทากายในอาคาร	55	ตร.ม.	115	6,325	50	2,750	9,075	
16	เปลี่ยนบานประตูห้อง ผบ.บ.น.6								
	- ประตูบานทึบไม้สัก	1	บาน	8,800	8,800	189	189	8,989	ไม่รวมอุปกรณ์ประกอบ
	- ทำสีบานประตูสีธรรมชาติชนิดด้าน	1	งาน	3,500	3,500	(ค่าของ + ค่าแรง)		3,500	
17	ซ่อมแซมตู้โชว์หน้าห้อง ผบ.บ.น.6								
	- ซ่อมแซมวัสดุปิดผิวที่ชำรุด, ทาสีภายในตู้, ซ่อมผิวผนังวอลเปเปอร์	1	งาน	5,000	5,000	(ค่าของ + ค่าแรง)		5,000	
18	ซ่อมแซมน้ำรั่วขอบวงกบหน้าต่าง ชั้น2 ระเบียงทางเดินหน้าอาคาร								
	- ซิลขอบหน้าต่างบริเวณที่มีน้ำรั่วซึม	1	งาน	2,500	2,500	(ค่าของ + ค่าแรง)		2,500	
19	ติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมปิดช่องเหนือห้องประชุมเล็ก								
	- ติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมปิดช่องเหนือห้องประชุมชั้นล่าง	1	งาน	8,500	8,500	(ค่าของ + ค่าแรง)		8,500	
	รวม							578,195	

น.อ.  ประธานกรรมการ
(วิทวัส ปวิฒพันธ์)

น.ท. 
(กฤตภาส วงษ์เพิก)

กรรมการ

น.ท. 
(ธิตี ประจงการ)

กรรมการและเลขานุการ

การแบ่งงวดงานและกำหนดวันแล้วเสร็จ

ซ่อมแซมอาคารหมายเลข 2016-2017 (กองบังคับการกองบิน 6)

ผู้เสนอราคาต้องยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการ แบ่งงวดงานจากครั้งนี้ออกเป็น 2 งวด งานแล้วเสร็จ


ภายใน 75 วัน


โดยมีรายละเอียดดังนี้


งวดที่	จำนวนเงินคิดเป็น อัตราร้อยละของ ค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จ ภายใน(วัน) นับถัดจาก วันลงนาม ในสัญญาจ้าง
1	64	<ul style="list-style-type: none"> - งานซ่อมหลังคารั้วซีม แล้วเสร็จ - ซัดผิวหน้าพื้นและขอบข้างผนังเพื่อลอกคราบขาว คราบสกปรก และผิวคอนกรีตที่อ่อนแอออก พร้อมทำความสะอาดพื้นผิว แล้วเสร็จ - ซ่อมโครงสร้างอาคารที่เสียหาย แล้วเสร็จ - ทาน้ำยากันซึม แล้วเสร็จ - แผ่นยางปิดรอยต่อหลังคา แล้วเสร็จ - รื้อถอนแฟลชซิง พร้อมติดตั้งคืนตามเดิม แล้วเสร็จ - รื้อถอนหลังคา พร้อมติดตั้งตามเดิม แล้วเสร็จ - ซ่อมแซมจุดต่อท่อเหล็กรับน้ำฝนที่รั้วซีม พร้อมทดสอบการรั้วซีม แล้วเสร็จ - ซ่อมรอยรั้วผนังหน้าจั่วไฟเบอร์ซีเมนต์ของเดิม แล้วเสร็จ - ปิดรอยต่อระหว่างหลังคากับคาน ค.ส.ล. แล้วเสร็จ 	30

งวดที่	จำนวนเงินคิดเป็น อัตราร้อยละของ ค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จ ภายใน(วัน) นับถัดจาก วันลงนาม ในสัญญาจ้าง
2	36	<ul style="list-style-type: none"> - ซ่อมแซมฝ้าเพดาน ห้องน้ำชาย ชั้น 1 ผัง ผยก.๗ แล้วเสร็จ - ซ่อมแซมฝ้าเพดาน ห้องน้ำหญิง ชั้น 1 ผัง ผยก.๗ แล้วเสร็จ - ซ่อมแซมฝ้าเพดานชายคาโถงบันได ชั้น 2 หน้า ผยก.๗ แล้วเสร็จ - ซ่อมแซมฝ้าเพดานระเบียงทางเดินข้างห้องประชุม ชั้น 2 แล้วเสร็จ - ซ่อมแซมฝ้าเพดานชายคาข้าง ผยก.๗ ชั้น 2 แล้วเสร็จ - ทาสีฝ้าเพดานที่หลุดลอกโถงทางเดินชั้น 1 แล้วเสร็จ - ซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องพิพิธภัณฑ์และห้องประวัติศาสตร์ แล้วเสร็จ - ซ่อมแซมฝ้าเพดานทางเดินข้างห้องพิพิธภัณฑ์และห้องประวัติศาสตร์ แล้วเสร็จ - ซ่อมแซมห้องน้ำรั่วซึม ชั้น 2 ผังยุทธการ แล้วเสร็จ - ซ่อมแซมสีผนังพื้นที่เตรียมอาหาร แล้วเสร็จ - ซ่อมแซมขอบรางน้ำ ค.ส.ล.ด้านหลังอาคาร บก. แล้วเสร็จ - ซ่อมแซมผนังวอลเปเปอร์ ห้อง ผบ.บন.6 แล้วเสร็จ - ซ่อมแซมพื้นปูไม้ปาร์เก้ ห้อง ผบ.บন.6, ห้องประชุม แล้วเสร็จ - ซ่อมแซมพื้นปูไม้ ห้องพิพิธภัณฑ์และห้องประวัติศาสตร์ แล้วเสร็จ - ซ่อมแซมตู้โชว์หน้าห้อง ผบ.บন.6 แล้วเสร็จ - เปลี่ยนบานประตูห้อง ผบ.บน.6 แล้วเสร็จ - ซ่อมแซมน้ำรั่วขอบวงกบหน้าต่าง ชั้น 2 ระเบียงทางเดินหน้าอาคาร แล้วเสร็จ - ติดตั้งแผ่นอะลูมิเนียมปิดช่องเหนือห้องประชุมเล็ก แล้วเสร็จ - ทาสีทั้งหมด แล้วเสร็จ - ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอาคาร แล้วเสร็จ - ทำงานอื่นๆให้แล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการพร้อมเก็บทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย แล้วเสร็จ 	75
รวม 2 งวด	100	รวมทุกงวดแล้วเสร็จ	75 วัน

หมายเหตุ 1. ผู้รับจ้างสามารถขอส่งมอบงาน และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างข้ามงวดได้ ในกรณีที่งานในงวดที่จะเบิกจ่ายนั้นๆ แล้วเสร็จสมบูรณ์ และไม่ส่งผลกระทบต่อข้งานในงวดอื่นๆ

น.อ.  ประธานกรรมการ
(วิทวัส ปัวฒพันธ์)

น.ท.  กรรมการ
(กฤตภาส วงษ์เพิก)

น.ท.  กรรมการและเลขานุการ
(ชิตี ประจงการ)