

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thai Government Procurement

เงื่อนไขค้นหาประกาศ

*ประเภทประกาศ	ประกาศราคากลาง		
กระทรวง	กระทรวงกลาโหม		
หน่วยงาน	กองทัพอากาศ		
จังหวัด	กรุงเทพมหานคร		
*วิธีการจัดหา	คัดเลือก		
ประเภทการจัดหา	<ตัวเลือกประเภทการจัดหา>		
ประเภทโครงการ	<ตัวเลือกประเภทโครงการ>		
เลขที่โครงการ	68029507291		
ชื่อโครงการ			
วันที่		ถึงวันที่	
จำนวนเงินงบประมาณตั้งแต่		จนถึง	
สถานะโครงการ	<ตัวเลือกสถานะโครงการ>		

ค้นหา ล้างตัวเลือก

หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกจันสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

: ระบบจะแสดงข้อมูลประกาศนับจากวันปัจจุบัน ย้อนหลัง 1 เดือน หากต้องการดูย้อนหลังเกิน 1 เดือน ให้ระบุวันที่ที่ต้องการ

: ผู้สนใจสามารถดูประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โดยกำหนดเงื่อนไขประเภทประกาศเป็น "ประกาศราคากลาง" หรือดูได้ที่ประกาศที่เกี่ยวข้อง

: กรณีต้องการข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างเก่า (ตั้งแต่ ม.ค. 2547 - มี.ค. 2553) ให้ทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง

ลำดับ	หน่วยงาน	เรื่อง	วันที่ ประกาศ	ราคากลาง(บาท)	สถานะ โครงการ	ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง
1	กองทัพอากาศ	จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 1047 (อาคารรับรองบุคคลสำคัญ ททท.2 บน.6 (Grand Hall)) ที่ บน.6 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่ โครงการ : 68029507291)	27/02/2568	4,186,100.00	ระหว่างดำเนินการ	
ลำดับที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ				ย้อนกลับ	<u>1</u>	ถัดไป

กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง (กรร.) กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2270-6400 กด 3

FPRO9965

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๔๗ (อาคารรับรองบุคคลสำคัญ ทกท.๒ บน.๖ (Grand Hall))
ที่ บน.๖ จำนวน ๑ งาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองบิน ๖ กองทัพอากาศ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๑๘๖,๑๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานสถาปัตยกรรม, งานระบบไฟฟ้า, งานระบบประปา, งานระบบปรับอากาศ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔,๑๘๖,๑๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร.๔
 - ๖.๒ แบบ พร.๕ (ก)
 - ๖.๓ แบบ พร.๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการราคากลาง

๗.๑ น.อ.สุทธธีรภัฏ ตรีโกศา	ประธานกรรมการ
๗.๒ น.ท.ธิตี ประจงการ	กรรมการ
๗.๓ น.ท.จิรพงษ์ เศรษฐโอฬารกิจ	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหมายเลข 1047 (อาคารรับรองบุคคลสำคัญ ทกท.2 บน.6 (Grand Hall)) ที่ บน.6 จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง บน.6 ดอนเมือง

แบบเลขที่ 67005

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง *

กองทัพอากาศ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

11

หน้า

คำนวณราคาเมื่อ วันที่


10

เดือน

ก.พ. พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารหมายเลข 1047 (อาคารรับรองบุคคลสำคัญ ทกท.2 บน.6 (Grand Hall)) ที่ บน.6 จำนวน 1 งาน	3,974,848.88	
2	งานครุภัณฑ์ระบบเครื่องกล	136,288.04	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	74,985.60	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	4,186,122.52	
	ราคากลางประมาณการ	4,186,100.00	
	ราคากลาง (สี่ล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)		

น.อ.  ประธานกรรมการ
(สุทธิรักษ์ ตริโกคา)

น.ท.  กรรมการ
(ธิตี ประจงการ)

กรรมการ

น.ท.  กรรมการและเลขานุการ
(จิรพงษ์ เศรษฐโอฬารกิจ)

กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน : งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหมายเลข 1047 (อาคารรับรองบุคคลสำคัญ ททท.2 บนม.6 (Grand Hall)) ที่ บนม.6 จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง บนม.6 ดอนเมือง แบบเลขที่ 67005


หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง


แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคาเมื่อ วันที่ 10 เดือน ก.พ. พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรม	2,702,427.00	1.3040	3,523,964.80	*หลังทศนิยม 2 ตำแหน่ง ตัดเศษ ทิ้งทุกรายการ
2	งานระบบไฟฟ้า	216,850.00	1.3040	282,772.40	
3	งานระบบประปา	31,000.00	1.3040	40,424.00	
4	งานระบบปรับอากาศ	97,920.00	1.3040	127,687.68	
	รวมค่างานต้นทุน	3,048,197.00			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้7.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				3,974,848.88	

น.อ.  ประธานกรรมการ
(สุทธิรักษ์ ตรีโกศา)

น.ท.  กรรมการ
(อิตติ ประจงการ)

น.ท.  กรรมการและเลขานุการ
(จิรพงษ์ เศรษฐอุโฬารกิจ)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหมายเลข 1047 (อาคารรับรองบุคคลสำคัญ ทดท.2 บน.6 (Grand Hall)) ที่ บน.6 จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง บน.6 ดอนเมือง

แบบเลขที่ 67005

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

9

หน้า

คำนวณราคาเมื่อ วันที่

10

เดือน


ก.พ.


พ.ศ.

2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์ระบบเครื่องกล	127,372.00	1.07	136,288.04	
	รวมค่างานต้นทุน	127,372.00			
รวมค่าก่อสร้าง				136,288.04	

น.อ.  ประธานกรรมการ
(สุทธิรักษ์ ตริโกคา)

น.ท.  กรรมการ
(จิตติ ประจางการ)

น.ท.  กรรมการและเลขานุการ
(จิรพงษ์ เศรษฐโอฬารกิจ)

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหมายเลข 1047 (อาคารรับรองบุคคลสำคัญ ทอท.2 บน.6 (Grand Hall)) ที่ บน.6 จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง บน.6 ดอนเมือง แบบเลขที่ 67005

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองทัพอากาศ

คำนวณราคาโดย

เมื่อวันที่ 10 เดือน ก.พ. พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วย ละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	งานสถาปัตยกรรมหลัก								
	1.1 งานรื้อถอน								
	- ผ-0 งานรื้อถอน Wallpaper ของเดิมพร้อมแผ่นไม้อัดเดิม	42.00	ตร.ม.	-	-	30	1,260	1,260	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนบานประตูไม้ บานคู่	1.00	ชุด	-	-	140	140	140	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนฝ้าฉาบเรียบ	3.00	ตร.ม.	-	-	25	75	75	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนคาน ค.ส.ล. ช่องแสง	1.00	งาน	-	-	1,500	1,500	1,500	รื้อขนไป
	- รื้อถอนเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU	1.00	เครื่อง	-	-	500	500	500	รื้อส่งคืน
	รวมงานรื้อถอน							3,475	
	1.2 งานพื้น								
	พ-2 ขัดล้างทำความสะอาดคราบสกปรก	125.00	ตร.ม.	-	-	200	25,000	25,000	บันได , ขานพักฝั่งลานจอด
	- ขัดเงาผิวหน้าพร้อมเคลือบอีพ็อกซี	125.00	ตร.ม.	250	31,250	50	6,250	37,500	บันได , ขานพักฝั่งลานจอด
	พ-3 ขัดเปิดพื้นผิวให้ถึงชั้นที่แข็งแรง ด้วยเครื่อง Grinder และ Hand Tool พร้อมทำความสะอาด	208.00	ตร.ม.	-	-	200	41,600	41,600	ฝั่งลานจอด
	- ปรับปรุงบริเวณที่แตกร้าว กะเทาะล่อน ด้วย Epoxy Mortar ให้เรียบเสมอกับผิวรอบข้าง	1.00	งาน	30,000	30,000	-	-	30,000	ฝั่งลานจอด
	- ติดตั้งวัสดุ Epoxy Moisture Barrier ทั้งพื้นที่เพื่อต้านทานความชื้นจากดิน โดยมีความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม.	208.00	ตร.ม.	200	41,600	50	10,400	52,000	ฝั่งลานจอด
	- ติดตั้งวัสดุเคลือบผิวชนิด Polyurethane ชนิด Non-Slip ทั้งพื้นที่ พร้อมเส้นสัญลักษณ์ตามแบบรูป ความหนาทั้งระบบไม่น้อยกว่า 2 มม.	208.00	ตร.ม.	800	166,400	200	41,600	208,000	ฝั่งลานจอด
	- ตัดรอยต่อแผ่นคอนกรีต	145.00	ม.	-	-	23	3,335	3,335	ฝั่งลานจอด
	- หยอดยางรอยต่อแผ่นคอนกรีต ชนิดหยอดเย็น	145.00	ม.	150	21,750	14	2,030	23,780	ฝั่งลานจอด
	- งานทาสีตีเส้นจราจร	25.00	ตร.ม.	180	4,500	50	1,250	5,750	ฝั่งลานจอด

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหมายเลข 1047 (อาคารรับรองบุคคลสำคัญ ททท.2 บน.6 (Grand Hall)) ที่ บน.6 จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง บน.6 คอนโดเมือง แบบเลขที่ 67005

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองทัพอากาศ

คำนวณราคาโดย

เมื่อวันที่

10

เดือน

ก.พ.

พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วย ละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	รวมงานพื้น							426,965	
	1.3 งานระบบกันซึม								
	กันซึมบริเวณพื้น								
	- ลอกชั้นวัสดุกันซึม PVC และหลุดโลหะที่ใช้ยึดแผ่น PVC ที่พื้นเดิมออกพร้อม ขนทิ้ง	1,336.00	ตร.ม.	-	-	100	133,600	133,600	รื้อขนไป
	- ขัดผิวหน้าพื้นและขอบข้างผนังเพื่อลอกคราบขาว คราบสกปรกและผิวคอนกรีตที่ อ่อนแอออก ด้วยเครื่อง Grinder พร้อมทำความสะอาดพื้นผิว	1,336.00	ตร.ม.	-	-	100	133,600	133,600	รื้อขนไป
	- สำรวจรอยแตกร้าวที่เห็นด้วยตา อุดปิดด้วย Epoxy ให้เรียบเสมอกับผิวรอบข้าง	1.00	งาน	10,000	10,000	(ค่าของ + ค่าแรง)		10,000	
	- ติดตั้งวัสดุ Epoxy Moisture Barrier ทั้งพื้นที่เพื่อปรับให้ผิวหน้าคอนกรีตแข็งแรงขึ้น และอุดรอยแตกร้าวที่มีขนาดเล็ก โดยมีความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม.	1,282.00	ตร.ม.	200	256,400	50	64,100	320,500	
	- ปรับระดับผิวพื้นที่ทั้งหมดเฉลี่ย 3 ซม. ด้วยไฟเบอร์ซีเมนต์ เพื่อลดปริมาณน้ำขังและให้ น้ำไหลลงสู่ Gutter ได้โดยสะดวก	1,282.00	ตร.ม.	300	384,600	50	64,100	448,700	
	- ติดตั้งผลิตภัณฑ์กันซึมชนิดโพลียูรีเทนที่สะท้อนความร้อนสูงกว่า 97% (รวมขอบผนัง สูง 0.30 ม.)	1,423.00	ตร.ม.	350	498,050	50	71,150	569,200	
	- ทำความสะอาดที่รับน้ำฝน พร้อมทดสอบการระบายน้ำ	1.00	งาน	5,000	5,000	(ค่าของ + ค่าแรง)		5,000	

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหมายเลข 1047 (อาคารรับรองบุคคลสำคัญ ททท.2 บนม.6 (Grand Hall)) ที่ บนม.6 จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง บนม.6 ดอนเมือง แบบเลขที่ 67005

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองทัพอากาศ

คำนวณราคาโดย เมื่อวันที่ 10 เดือน ก.พ. พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วย ละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	กันซึมบริเวณผนัง								
	- ล้างผนังและกรีดเปิดตามแนวรอยแตกร้าว อุดซ่อมแนวรอยแตก ที่กรีดเปิดด้วย Polyurethane	1.00	งาน	7,000	7,000	(ค่าของ + ค่าแรง)		7,000	
	- ทาน้ำยารองพื้นปูนเก่าทั้งพื้นที่	124.00	ตร.ม.	50	6,200	20	2,480	8,680	
	- ติดตั้งวัสดุกันซึมสะท้อนความร้อนชนิด Thermo - Reflective Polyurethane อย่างน้อย 3 เทียว	124.00	ตร.ม.	300	37,200	50	6,200	43,400	
	รวมงานระบบกันซึม							1,679,680	
	1.4 งานทาสีผนัง								
	งานทาสีผนังภายใน								
	- ปรับปรุงรอยแตกร้าวบริเวณผนัง	18.00	ตร.ม.	120	2,160	80	1,440	3,600	
	- สีทนสภาวะอากาศ กึ่งเงา (ภายใน)	180.00	ตร.ม.	60	10,800	34	6,120	16,920	
	งานทาสีผนังภายนอก								
	- ค่าแรงชุดล้างสีผนังเดิม	1,550.00	ตร.ม.	-	-	10	15,500	15,500	
	- ปรับปรุงรอยแตกร้าวบริเวณผนัง	155.00	ตร.ม.	120	18,600	80	12,400	31,000	
	- สีทนสภาวะอากาศ กึ่งเงา (ภายนอก)	1,550.00	ตร.ม.	60	93,000	34	52,700	145,700	
	- ล้างทำความสะอาดผนังตกแต่งหินธรรมชาติภายนอกอาคาร	1,387.00	ตร.ม.	-	-	10	13,870	13,870	
	รวมงานทาสีผนัง							226,590	
	1.5 งานผนังตกแต่ง วอลเปเปอร์ ,งานซ่อมแซมขั้วประตู								

คำนวณราคาโดย

10

เดือน

ก.พ.

W.A. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วย ละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท) *	
	- ผ-01 ปรับปรุงโครงเคร่าไม้ส่วนที่ชำรุดกรด้วย MDF HMR 9 mm. หรือความหนาเท่ากับของเดิม	34.00	ตร.ม.	2,500	85,000	1,500	51,000	136,000	โถงต้อนรับภาคพื้น
	- ผ-1 ติดตั้ง Wallpaper	34.00	ตร.ม.	450	15,300	100	3,400	18,700	โถงต้อนรับภาคพื้น
	- ผ-02 ติดตั้งแผ่น MDF HMR 6 mm.	15.00	ตร.ม.	200	3,000	600	9,000	12,000	โถงทางเข้า VVIP
	- ผ-1 ติดตั้ง Wallpaper	15.00	ตร.ม.	450	6,750	100	1,500	8,250	โถงทางเข้า VVIP
	- ผ-03 ติดตั้งโครงเคร่าไม้กรุแผ่น MDF HMR 9 mm.	8.00	ตร.ม.	2,500	20,000	1,500	12,000	32,000	ห้อง VVIP
	- ผ-1 ติดตั้ง Wallpaper	8.00	ตร.ม.	450	3,600	100	800	4,400	ห้อง VVIP
	- ปรับปรุงซุ้มประตู ติดตั้งแผ่น MDF HMR 9 mm. กรุทับด้วยลามิเนต (2 จุด)	1.00	งาน	9,000	9,000	(ค่าของ + ค่าแรง)		9,000	ซุ้มประตูทางเข้าห้อง VVIP
	- ปรับปรุง Wallpaper ที่หลุดลอก	1.00	งาน	5,000	5,000	(ค่าของ + ค่าแรง)		5,000	
	รวมงานผนังตกแต่ง วอลเปเปอร์ ,งานซ่อมแซมซุ้มประตู							225,350	
	1.6 งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ฉาบเรียบ ชนิดทนชื้น หนา 9 มม. โครงคร่าว เหล็กชุบสังกะสี	2.00	ตร.ม.	343	686	75	150	836	สุขาชัย VIP
	- ปรับปรุงฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ฉาบเรียบ ชนิดทนชื้น หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (บริเวณติดตั้งพัดลมดูดอากาศ)	1.00	ตร.ม.	343	343	75	75	418	ห้องน้ำ VVIP
	- ปรับปรุงฝ้าเพดานที่ชำรุด	3.00	งาน	1,200	3,600	(ค่าของ + ค่าแรง)		3,600	โถงต้อนรับภาคพื้น
	- งานทาสีอะคริลิก 100% (ฝ้าเพดานภายใน)	227.00	ตร.ม.	45	10,215	34	7,718	17,933	โถงต้อนรับภาคพื้น,ห้อง
	รวมงานฝ้าเพดาน							22,787	

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองทัพอากาศ

W.A. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาดหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาดหน่วย ละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	1.7 งานประตูหน้าต่าง								
	- ประตูบานเปิดอลูมิเนียมพร้อมช่องแสง ขนาด 1.20x2.00 ม. (ป1)	1.00	ชุด	10,000	10,000	(ค่าของ + ค่าแรง)		10,000	จัดบันไดขึ้นหลังคา
	- ประตูบานเปิดอลูมิเนียม ขนาด 0.85x1.90 ม. (ป2)	4.00	ชุด	8,500	34,000	(ค่าของ + ค่าแรง)		34,000	ทางเดินซ่อมบำรุง
	- มุ้งลวดหน้าต่างอลูมิเนียม ขนาด 0.50x0.75 ม. (น1)	4.00	ชุด	700	2,800	(ค่าของ + ค่าแรง)		2,800	สุขาชายหญิง VIP
	- ปรับปรุงผนังเดิมพร้อมโครงเคร่าเหล็กสำหรับติดตั้ง ป2	4.00	งาน	2,000	8,000	(ค่าของ + ค่าแรง)		8,000	ทางเดินซ่อมบำรุง
	รวมงานประตูหน้าต่าง							54,800	
	1.8 งานปิดช่องแสงหน้าต่าง ชั้น 2								
	- แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้า 8 มม. พร้อมโครงเคร่าเหล็กตัวซี 75@ 0.60 ม.	5.00	ตร.ม.	512	2,560	95	475	3,035	
	- สีกันสนิม ZINC PHOSPHATE 1 เทียว และสีเคลือบเงา Enamel 2 เทียว	2.50	ตร.ม.	75	187.50	35	87.50	275	
	- สีทนสภาวะอากาศ กึ่งเงา (ภายนอก-ภายใน)	5.00	ตร.ม.	60	300	34	170	470	
	รวมงานปิดช่องแสงหน้าต่าง ชั้น 2							3,780	
	1.9 งานอื่น ๆ								
	- ป้ายประวัติอาคาร	1.00	งาน	3,000	3,000	(ค่าของ + ค่าแรง)		3,000	
	- งานฉีดย้ำยากำจัดปลวก	1.00	งาน	40,000	40,000	(ค่าของ + ค่าแรง)		40,000	
	- ตรวจสอบและซ่อมแซมท่อรับน้ำฝนหรือการรั่วซึมจากสาเหตุอื่นๆ	1.00	งาน	10,000	10,000	(ค่าของ + ค่าแรง)		10,000	
	- ปรับปรุงบันไดขึ้นดาดฟ้า	1.00	งาน	6,000	6,000	(ค่าของ + ค่าแรง)		6,000	
	รวมงานอื่น ๆ							59,000	
	งานสถาปัตยกรรมหลัก							2,702,427	

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองทัพอากาศ

เมื่อวันที่

10

เดือน

ก.พ.


พ.ศ. 2568

[illegible]

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองทัพอากาศ

W.A. 2568


[illegible]

น.อ.  ประธานกรรมการ

(สุเทธิรักษ์ ตรีโกคา)

น.ท.  กรรมการ

(อิติ ประจงการ)

น.ท.  กรรมการและเลขานุการ

(จิรพงษ์ เศรษฐโอฬารกิจ)

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ

รายการ (ระบุรายการค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ)

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหมายเลข 1047 (อาคารรับรองบุคคลสำคัญ ททท.2 บน.6 (Grand Hall)) ที่ บน.6 จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง บน.6 ดอนเมือง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองทัพอากาศ แบบเลขที่ 67005

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 10 เดือน ก.พ. พ.ศ. 2568


1. เหตุผลจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เนื่องจากเป็นงานปรับปรุงอาคารที่มีความสูง จึงจำเป็นต้องใช้นั่งร้านและ Lift เพื่อใช้ในการซ่อมรอยแตกร้าวนั่ง, ซ่อมวอลเปเปอร์, ทาสี ผนังและฝ้า รวมถึง การทำงานระบบไฟฟ้า

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าเช่า Lift		
	- ค่าเช่า Lift	49,000.00	
2	ค่าเช่านั่งร้าน		
	- ค่าเช่านั่งร้าน	21,080.00	
	รวมราคาต้นทุน	70,080.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	70,080.00	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,905.60	(สำหรับรายการที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)
	ค่าใช้จ่ายรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	74,985.60	(สำหรับรายการที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)

น.อ.  ประธานกรรมการ
(สุทธิรักษ์ ตรีโกศา)

น.ท.  กรรมการ
(ธิตี ประจงการ)

น.ท.  กรรมการและเลขานุการ
(จิรพงษ์ เศรษฐโอฬารกิจ)

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหมายเลข 1047 (อาคารรับรองบุคคลสำคัญ ททท.2 บน.6 (Grand Hall)) ที่ บน.6 จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง บน.6 ดอนเมือง

แบบเลขที่

67005

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองทัพอากาศ

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

10

เดือน

ก.พ.

พ.ศ.

2568

[illegible]

น.อ. ฉัตรชัย ศรีจันทร์
(สทธีรักษ์ ตรีโกศา)

ประธานกรรมการ

น.ท. ธนา หะริน กรรมการ
(ธิตี ประจงการ)


น.ท.  กรรมการและเลขานุการ
(จิรพงษ์ เศรษฐโภคกิจ)

การแบ่งงวดงานและกำหนดวันแล้วเสร็จ
ปรับปรุงอาคารหมายเลข 1047 (อาคารรับรองบุคคลสำคัญ ททท.2 บন.6
(Grand Hall)) ที่ บน.6 จำนวน 1 งาน

ผู้เสนอราคาต้องยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการ แบ่งงวดงานออกเป็น 7 งวด งานแล้วเสร็จ ภายใน 180 วัน
 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

งวดที่	จำนวนเงินคิดเป็น อัตราร้อยละของ ค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จ ภายใน(วัน) นับถัดจาก วันลงนาม ในสัญญาจ้าง
1	21	- ขออนุญาตเข้าพื้นที่ แล้วเสร็จ - ขออนุญาตใช้น้ำและไฟฟ้า แล้วเสร็จ - ทำงานรื้อถอนวัสดุกันซึมของเดิมพร้อมขัดผิวหน้า แล้วเสร็จ - ทำงานรื้อถอนอื่น ๆ ตามแบบและรายการแล้วเสร็จ - ทำงานปรับปรุงรอยแตกร้าวของพื้นลาดฟ้า แล้วเสร็จ - ทำงานติดตั้งวัสดุเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของพื้นคอนกรีตลาดฟ้า แล้วเสร็จ	40
2	14	- ทำงานปรับระดับผิวพื้นที่หมดเฉลี่ย 3 ซม. ด้วยไฟเบอร์ซีเมนต์เพื่อลดปริมาณน้ำขังและให้น้ำไหลสู่ Gutter ได้โดยสะดวก แล้วเสร็จ	55
3	18	- ทำงานติดตั้งผลิตภัณฑ์กันซึมชนิดโพลียูรีเทนที่สะท้อนความร้อนสูงกว่า 97 % (รวมขอบผนัง สูง 0.30 ม.) แล้วเสร็จ	70
4	7	- ทำงานขุดล้างสีผนังเดิม แล้วเสร็จ - ทำงานปรับปรุงรอยแตกร้าวบริเวณผนัง แล้วเสร็จ - ทำงานทาสีภายใน และภายนอก แล้วเสร็จ - ทำงานล้างทำความสะอาดผนังตกแต่งหินธรรมชาติภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ	100
5	14	- ทำงานขัดล้างทำความสะอาด, ขัดเงาผิวหน้าพร้อมเคลือบอีพ็อกซี่ บันได และชานพักทางลงลานจอด บ. แล้วเสร็จ - ทำงานปรับปรุงพื้นคอนกรีตลานจอด, ตัดรอยต่อ, หยอดยาง และทาสีตีเส้นจราจร แล้วเสร็จ	130
6	10	- ทำงานผนังตกแต่งวอลเปเปอร์ และปรับปรุงซุ้มประตู แล้วเสร็จ - ทำงานฝ้าเพดานพร้อมทาสี แล้วเสร็จ - ทำงานประตูหน้าต่าง แล้วเสร็จ	160
7	16	- ทำงานระบบไฟฟ้า, ประปา และเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จ - ทำงานฉีดยาฆ่าแมลงปลวก แล้วเสร็จ - ทำงานติดตั้งป้ายประวัติอาคาร แล้วเสร็จ - ทดสอบการทำงานของระบบต่าง ๆ แล้วเสร็จ - ให้ผู้รับจ้างจัดทำบัญชีครุภัณฑ์สายช่างโยธา แล้วเสร็จ - ทำงานอื่น ๆ ให้แล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการพร้อมเก็บทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย	180
รวม 7 งวด	100	รวมทุกงวดแล้วเสร็จ	180 วัน

หมายเหตุ ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงาน และเบิกจ่ายค่าก่อสร้างข้ามงวดได้ ในกรณีที่ทำงานในงวดที่จะเบิกจ่ายนั้น ๆ
แล้วเสร็จสมบูรณ์ และไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานในงวดอื่น ๆ

น.อ.  ประธานกรรมการ
(สุธีรักษ์ ตรีโกศา)

น.ท.  กรรมการ
(อติ ประจางการ)

น.ท.  กรรมการและเลขานุการ
(จิรพงษ์ เศรษฐโอฬารกิจ)