

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....	งานต่อเติมโรงจอดรถแผ่นคอนกรีต กองบิน ๖ (อาคารหมายเลข ๒๐๒๔) ที่ กองบิน ๖		
.....	แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....	กองบิน ๖ กองทัพอากาศ		
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....	๑๐๒,๗๐๐	บาท	
๔. ลักษณะงาน.....	งานต่อเติมโรงจอดรถแผ่นคอนกรีต กองบิน ๖ (อาคารหมายเลข ๒๐๒๔) ที่ กองบิน ๖		
.....	แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน		
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....	๙.๓.๖๕	เป็นเงิน	๑๐๒,๗๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง			
๖.๑.....	แบบ ปรี.๔		
๖.๒.....	แบบ ปรี.๕ (ก)		
๖.๓.....	แบบ ปรี.๖		
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๗.๑.....	น.ท.ณัฐพล นิสัยนัต	ประธานกรรมการ	
๗.๒.....	น.ต.นพดล ภูทอง	กรรมการ	
๗.๓.....	ร.ต.ณัฐพงศ์ คมนพัฒน์	กรรมการ	

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ต่อเติมโรงจอดรถแผนกขนส่ง กองบิน 6 (อาคารหมายเลข 2024) ที่ กองบิน 6
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน

จำนวนราคาเมื่อ วันที่ ๕ เดือน ม.ค. พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ต่อเติมโรงจอดรถแผ่นคอนกรีต ก่อพื้น 6 (อาคารหมายเลข 2024) ที่ ก่อพื้น 6 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน	102,776.12	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	102,776.12	
	ราคากลางประมาณการ	102,700.00	
	ราคากลาง (หนึ่งแสนสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)		

กิจกรรมที่ ๓๖๖ กิจกรรมการและเลขานการ

(ณัฐพงศ์ คมนพัฒน์)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ต่อเติมโรงจอดรถแผนกขนส่ง กองบิน 6 (อาคารหมายเลข 2024) ที่ กองบิน 6
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง บน.6 แบบเลขที่ 68001

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคาเมื่อ วันที่ 8 เดือน ม.ค. พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง	41,094.00	1.3091	53,796.15	*หลังทศนิยม 2 ตำแหน่ง ตัดเศษ ทิ้งทุกรายการ
2	งานสถาปัตยกรรม	34,764.00	1.3091	45,509.55	
3	งานระบบไฟฟ้า	2,651.00	1.3091	3,470.42	
	รวมค่างานต้นทุน	78,509.00			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้7.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				102,776.12	

น.ท.

(ณัฐพล นิสัยนต์)

ประธานกรรมการ


น.ต.



(นพตล ภูทอง)

กรรมการ

ร.ต.



(ณัฐพงศ์ คมนพพัฒน์)

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มงาน / งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ต่อเติมโรงจอดรถแผนกขนส่ง กองบิน 6 (อาคารหมายเลข 2024) ที่ กองบิน 6 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง บบ.6 แบบเลขที่ 68001

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองทัพอากาศ

คำนวณราคาโดย

เมื่อวันที่ 8 เดือน ม.ค. พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วย ละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	งานโครงสร้าง								
	- งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน ดินทั่วไป	2.00	ลบ.ม.	-	-	168	336	336.00	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 ม.ยาว 6.00 ม.	8.00	ค้ำ	601	4,808	176	1,408	6,216.00	
	- ทราชนาบ	1.00	ลบ.ม.	495	495	104	104	599.00	
	- คอนกรีตหยาบรองฐานราก 1:3:5	1.00	ลบ.ม.	2,193	2,193	426	426	2,619.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.ที่ทรงลูกบาศก์	1.00	ลบ.ม.	2,420	2,420	532	532	2,952.00	
	- เหล็ก RB 6 มม.	8.00	กก.	21.95	175.60	4.40	35.20	210.80	
	- เหล็ก DB 12 มม.	84.00	กก.	20.95	1,759.80	3.60	302.40	2,062.20	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	26	78	(ค่าของ + ค่าแรง)		78.00	
	- ไม้ใช้ทำแบบ หนา 1 นิ้ว พร้อมกร้าวไม้และท่อน	3.00	ตร.ม.	300	900	-	-	900.00	ค่าวัสดุ
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	3.00	ตร.ม.	-	-	133	399	399.00	ค่าแรง
	- ทราย	1.00	กก.	32	32	(ค่าของ + ค่าแรง)		32.00	
	- เหล็ก plate ขนาด 250x200x10 มม.	2.00	แผ่น	350	700	50	100	800.00	
	- เหล็ก plate ขนาด 250x50x6 มม.	8.00	แผ่น	80	640	20	160	800.00	
	- J-Bolt&Nut Ø 16 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 0.20 ม.	8.00	ชุด	95	760	20	160	920.00	
	- BRACING Ø 19 มม.พร้อม TURN BACKLE	2.00	ชุด	650	1,300	80	160	1,460.00	
	- ท่อเหล็กกลมผิวดำ หนา 3.2 มม.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 101.6 มม.	3.00	ท่อน	1,231	3,693	400	1,200	4,893.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วย ละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ท่อเหล็กกลมผิวดำ หนา 3.2 มม. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 60.5 mm.	1.00	ท่อน	682	682	255	255	937.00	
	- ค่าติดตั้งท่อเหล็กกลมผิวดำ Ø 3 1/2"	1.00	งาน	-	-	500	500	500.00	
	- เหล็กรูปตัวซี ขนาด 150x50x20x3.2 มม.	10.00	ท่อน	990	9,900	406	4,060	13,960.00	
	- เหล็ก plate  ขนาด 50x80x5 มม.	6.00	แผ่น	50	300	20	120	420.00	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- หลังคาเหล็กรีดลอนชนิดเคลือบสี ความสูงลอนไม่น้อยกว่า 25 มม. ชนิดเคลือบสีมี ความแข็งแรง ณ จุดกลาง ไม่น้อยกว่า 550 Mpa ติดตั้งโดยใช้ระบบ สกรู(Bolte)	45.00	ตร.ม.	460	20,700	80	3,600	24,300.00	
	- FLASHING ครอบข้าง	6.50	ม.	260	1,690	50	325	2,015.00	
	งานทาสี							-	
	- ทาสีกันสนิม 1 เที่ยว รวมถึงเคลือบเงา ทับหน้า 2 เที่ยว	59.00	ตร.ม.	58	3,422	35	2,065	5,487.00	
	- สีอะคริลิก 100% บริเวณโหนด้ำเป็นหมอนกันลื่นใช้สีน้ำมัน	4.00	ตร.ม.	44	176	34	136	312.00	
	- งานทาสีจราจรช่องจอดรถ	1.00	งาน	1,000	1,000	(ค่าของ + ค่าแรง)		1,000.00	
	อื่น ๆ							-	
	- หมอนคอนกรีตกันล้อรถ 150x125x1800 มม.	3.00	ท่อน	550	1,650	(ค่าของ + ค่าแรง)		1,650.00	
3	งานไฟฟ้า							-	
	- ชุดโคมฟลูออเรสเซนต์ ชนิดติดตั้งมีครอบกรองแสงพลาสติกใสรางโลหะ หลอด LED ขนาด 1x18-20 w.	1.00	ชุด	1,100	1,100	115	115	1,215.00	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด THW ขนาด 1.5 ตร.มม.	80.00	ม.	6	480	(ค่าของ + ค่าแรง)		480.00	
	- ท่อ PVC Ø 20 มม. 3 ม./ท่อน	6.00	ท่อน	38	228	88	528	756.00	
	- อุปกรณ์ประกอบติดตั้งและอื่นๆ (ข้อต่อตรง, เทปพันสายไฟ, ท่ออ่อน, ก้ามปู)	1.00	งาน	200	200	(ค่าของ + ค่าแรง)		200.00	
	รวมเงิน				61,482.40		17,026.60	78,509.00	

น.ท.



ประธานกรรมการ

(ณัฐพล นิสัยนต์)


น.ต.



กรรมการ

(นพดล ภูทอง)

ร.ต.



กรรมการและเลขานุการ

(ณัฐพงศ์ คมนพัฒน์)

การแบ่งงวดงานและกำหนดวันแล้วเสร็จ

ต่อเติมโรงจอดรถแผนกขนส่ง กองบิน 6 (อาคารหมายเลข 2024) ที่ กองบิน 6

แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน

ผู้เสนอราคาต้องยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการ แบ่งงวดงานออกเป็น 1 งวด งานแล้วเสร็จ ภายใน 45 วัน

ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

งวดที่	จำนวนเงินคิดเป็น อัตราร้อยละของ ค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จ ภายใน (วัน) นับถัดจาก วันลงนามใน สัญญาจ้าง
1	100	- งานตัดรื้อถอนพื้นคอนกรีตเพื่อตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ - งานตอกเสาเข็มอาคารแล้วเสร็จ - งานขุดหลุมฐานรากอาคารพร้อมถมคืน แล้วเสร็จ - งานเทคอนกรีตฐานราก แล้วเสร็จ - งานเทคอนกรีตเสาตอม่อ แล้วเสร็จ - งานโครงสร้างหลังคาเหล็กพร้อมทาสี แล้วเสร็จ - งานติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กกริดลอน แล้วเสร็จ - งานเทพื้นคอนกรีตอาคาร แล้วเสร็จ - งานทาสีอาคารโรงจอดรถส่วนต่อเติม และสีเส้นจราจร แล้วเสร็จ - ติดตั้งงานไฟฟ้าแสงสว่าง แล้วเสร็จ - ทำงานอื่นๆ ให้แล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการพร้อมเก็บทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย แล้วเสร็จ	45
รวม 1 งวด	100	รวมทุกงวดแล้วเสร็จ	45 วัน

หมายเหตุ ผู้รับจ้างสามารถขอส่งมอบงาน และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างข้ามงวดได้ ในกรณีทำงานในงวดที่จะเบิกจ่ายนั้น ๆ แล้วเสร็จสมบูรณ์

น.ท.

(ณัฐพล นิสัยนัต)

ประธานกรรมการ

น.ต.

(นพดล ภูทอง)

กรรมการ

ร.ต.

(ณัฐพงศ์ คมนพัฒน์)

กรรมการและเลขานุการ